



ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

URBAN PLANNING, TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL INSTITUTE

**УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО
НАМЕНА Г2 – ЛЕСНА
ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА
КО НОВАЦИ-ВОН ГРАД
ОПШТИНА НОВАЦИ
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2031**

РАБОТНА ВЕРЗИЈА НА ПЛАН

Elena
Andreeva

Digitally signed by
Elena Andreeva
Date: 2022.05.09
11:04:34 +02'00'

Bozho
Iloski

Digitally signed
by Bozho Iloski
Date: 2022.05.09
11:04:50 +02'00'

Место: Општина Новаци
Нарачател: Општина Новаци
Доносител: Општина Новаци
Предмет: Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци

Извршител: **ИН-ПУМА** Институт за урбанизам, сообраќај и екологија
Адреса: ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.103
Поштенски фах 34, Скопје
Телефон: 2461-451 2461-571
e-mail: inpuma@t-home.mk
Работен тим: Елена Андреева, дипл. инж. арх.
Снежана Нелоска, дипл. инж. арх.
Маја Зафировска, дипл. инж. арх.
м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.
м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

Фаза: Предлог план
Технички број: **85/2021**
Датум на изработка: Мај 2022

РАБОТЕН ТИМ:

Елена Андреева, дипл. инж. арх.
Снежана Нелоска дипл.инж. арх.
Маја Зафировска дипл.инж. арх. +
м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.
м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ

Божо Илоски



ЦЕНТРАЛЕН
РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150120220001690

Датум и време: 24.1.2022 г. 14:09:02

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4237447
Назив:	ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДООЕЛ Скопје
Седиште:	БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ бр.19-6/9 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:



Овластено лице:

Број: 0809-50/150120220001690

Страна 1 од 1



Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

НА

**ИН-ПУМА Институт за урбанизам,
сообраќај и екологија ДОО Скопје**

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

**ул. БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ бр.19-6/9
СКОПЈЕ- АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ, ЕМБС: 4237447**

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **06.02.2026 година**

Број: **0105**

06.02.2019 година
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Врз основа на член 10 и член 68 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), а во врска со изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, ИН-ПУМА Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје го издава следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ

За изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, технички број 85/2021, како извршители се назначуваат:

Планер потписник :
Соработници:

Елена Андреева, дипл. инж. арх.

Снежана Нелоска, дипл. инж. арх.

Маја Зафировска, дипл. инж. арх.

м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.

м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

Планерите се должни планот да го изработат согласно член 44 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:

Божо Илоски



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на
овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0413**

Издадено на: 14.09.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

ПОДАТОЦИ
РЕГИСТРАЦИЈА
ЛИЦЕНЦА
РЕШЕНИЕ ЗА ПЛАНЕРИ
ОВЛАСТУВАЊЕ НА НОСИТЕЛОТ НА ПЛАНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА.....	10
1. Текстуален дел.....	11
1.1 Географски и геодетски податоци за планскиот опфат и за неговите контактни соседни простори.....	12
1.2 Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина.....	13
1.3 Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина.....	14
1.4 Студии, елаборати и работни материјали од сите области релевантни за урбанистичкото планирање и за конкретниот плански опфат	14
1.5 Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во рамки на планскиот опфат.....	15
1.6 Податоци за создадените чинители кои се релевантни за состојбите во просторот и за просторниот развој	36
1.7 Анализа на степенот на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на проблеми и состојби во просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат, со аналитички осврт на состојбите од соседните плански опфати.....	39
1.8 Оценка за можностите и ограничувањата на просторниот развој со програмски проекции што произлегуваат од анализата на состојбите во просторот.....	40
2. Нумерички податоци	43
3. Графички дел.....	44
II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	45
1. Текстуален дел.....	46
1.1 Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат, плански период.....	46
1.2 Прецизен опис на границата на планскиот опфат според границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, регулациони линии, оски на улици или други експлицитни линеарни симболи на геодетската подлога	46

1.3 Стратешки определби што поризлегуваат од развојни стратегии, просторни и урбанистички планови од повисоко ниво кои се однесуваат на подрачјето на планскиот зафат и претставуваат обврски за планирање на просторот	47
1.4 Цели на урбанистичкиот план	47
1.5 Образложение на планскиот концепт за просторниот развој со кој се постигаат целите на планот, со осврти на сите релевантни аспекти и последици од планираните урбанистички решенија и одредби.....	48
1.6 Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за изградба, на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура.....	49
1.7 Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат и служат за спроведување на урбанистичкиот план	55
1.8 Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите за секоја урбанистичка единица за планирање чиито граници се утврдени со планот	62
1.9 Мерки за заштита и плански одредби	83
2. Нумерички податоци	94
2.1 Нумерички показатели	94
2.2 Билансни показатели.....	96
3. Графички дел.....	99

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- ИЗВОД ОД АУП
- ИЗВОД ОД ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА	1:1000
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД НА ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА, НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	1:1000
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА.....	1:1000

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ	1:1000
2. РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН	1:1000
3. ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА И ОФОРМУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ	1:1000

4. ПЛАН НА ПОВРШИНИ ЗА ГРАДЕЊЕ	1:1000
5. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН	1:1000
6. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО ПЛАНСКИ РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ	1:1000
7. СИНТЕЗЕН ПЛАН.....	1:1000

ПРИЛОЗИ КОН ПЛАНОТ



ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

URBAN PLANNING, TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL INSTITUTE

**ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО
НАМЕНА Г2 – ЛЕСНА
ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА**

**КО НОВАЦИ-ВОН ГРАД
ОПШТИНА НОВАЦИ**

**STEVCHES
STEVAN
OVSKI**

Digitally signed by STEVCHES
STEVANOVSKI
DN: c=MK, ou=KRT -
4002004165840,
2.5.4.01=INTEMA.0000005,
ou=OPS/IT/INA NOVACI,
serialNumber=151388,
title=SOVETNIK, cn=STEVANOVSKI,
givenName=STEVCHES, cn=STEVCHES
STEVANOVSKI
Date: 2022.02.15 12:12:29 +01'00'

**Elena
Andreeva**

Digitally signed
by Elena
Andreeva
Date: 2022.02.04
14:41:40 +01'00'

**Bozho
Iloski**

Digitally signed
by Bozho Iloski
Date: 2022.02.04
14:46:14 +01'00'

Место: Општина Новаци
Нарачател: Општина Новаци
Доносител: Општина Новаци
Предмет: Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци

Извршител: **ИН-ПУМА** Институт за урбанизам, сообраќај и екологија
Адреса: Булевар Кузман Јосифовски Питу 19/6-9
Поштенски фах 34, Скопје
Телефон: 2461-451 2461-571
e-mail: inpuma@t-home.mk
Работен тим: Елена Андреева, дипл. инж. арх.
Снежана Нелоска, дипл. инж. арх.
Маја Зафировска, дипл. инж. арх.
м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.
м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

Фаза: Планска програма
Технички број: **85/2021**
Датум на изработка: Јануари 2022
Копии: електронска верзија
Примерок број: -

РАБОТЕН ТИМ:

Елена Андреева, дипл. инж. арх.
Снежана Нелоска, дипл. инж. арх.
Маја Зафировска, дипл. инж. арх.
м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.
м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:

Божо Илоски

Број: 0809-50/150120210023953

Датум и време: 29.7.2021 г. 08:59:37

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4237447
Назив:	ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДООЕЛ Скопје
Седиште:	БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ - ПИТУ бр.19-6/9 СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:



Овластено лице:





Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 16 став (2) Законот за просторно и урбанистичко планирање,
Министерство за транспорт и врски издава:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА

**ИН-ПУМА Институт за урбанизам,
сообраќај и екологија ДОО Скопје**

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул. БУЛЕВАР КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ бр.19-6/9
СКОПЈЕ- АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ, ЕМБС: 4237447

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА
ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГЕНЕРАЛЕН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **06.02.2026 година**

Број: **0105**

06.02.2019 година
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Горан Сугарески

Врз основа на член 10 и член 68 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), а во врска со изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, ИН-ПУМА Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје го издава следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ

За изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, технички број 85/2021, како извршители се назначуваат:

Планер потписник :
Соработници:

Елена Андреева, дипл. инж. арх.

Снежана Нелоска, дипл. инж. арх.

Маја Зафировска, дипл. инж. арх.

м-р Јелена Гулинац, дипл. инж. арх.

м-р Емилија Лелифановска, дипл. инж. арх.

Планерите се должни планот да го изработат согласно член 44 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:

Божо Илоски



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0413**

Издадено на: 14.09.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

СОДРЖИНА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.ВОВЕД.....	5
2.ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ.....	5
3.СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ.....	8
4.ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО.....	9

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

1.АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА.....	1:1000
------------------------------------	--------

ПЛАНСКА ПРОГРАМА

1. ВОВЕД

Во согласност со член 44 став (1) и став (3) од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20) **Урбанистички План за вон населено место** се изработува врз основа на Планска програма, која се состои од текстуален и од графички дел, со која се утврдуваат границата и содржината на планскиот опфат.

Во согласност со член 44 став (5) од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20) **Планската програма за УПВНМ за изградба на на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци** е изработена од правно лице со лиценца за изработување на урбанистички планови **ИН-ПУМА Скопје**.

2. ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА УПВНМ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ПРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ-ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

Опфатот на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е сместен источно од Градот Битола.



местоположба на плански опфат

Планскиот опфат за **предметниот УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога која е составен дел на оваа Планска програма. Границите на планскиот опфат се претставени описно со координатите по X и Y на секоја прекршна точка, означени со редни броеви од T1 до T31 и истите се дадени во табеларен приказ:

	X	Y
T1	x=4544279.1548	y=7539563.0759
T2	x=4544249.4669	y=7539448.6720
T3	x=4544231.6100	y=7539449.3400
T4	x=4544228.0600	y=7544423.9700
T5	x=4544224.6600	y=7544399.2400
T6	x=4544221.2100	y=7544374.6600
T7	x=4544230.2400	y=7544374.5800
T8	x=4544204.8900	y=7539265.3000
T9	x=4544184.8000	y=7539268.2300
T10	x=4544164.7200	y=7539271.1600
T11	x=4544144.6300	y=7539274.0900
T12	x=4544124.5400	y=7539277.0300
T13	x=4544104.4500	y=7539279.9600
T14	x=4544084.3700	y=7539282.8900
T15	x=4544076.1400	y=7539247.4300
T16	x=4544075.0077	y=7539242.2332
T17	x=4543901.0615	y=7539269.3613
T18	x=4543837.9343	y=7539433.4579
T19	x=4543830.9396	y=7539459.5128
T20	x=4543827.6975	y=7539483.5394
T21	x=4543823.9873	y=7539537.6089
T22	x=4543811.7924	y=7539721.7336
T23	x=4543813.0750	y=7539801.1800
T24	x=4543817.6300	y=7539796.9000
T25	x=4543908.2200	y=7544756.4800
T26	x=4543939.3750	y=7539742.3150
T27	x=4543970.5300	y=7539728.1500
T28	x=4543984.3550	y=7544720.6150
T29	x=4543998.1800	y=7544713.0800
T30	x=4544042.3500	y=7544689.7500
T31	x=4544086.5200	y=544666.4200

Границите на планскиот опфат се дадени и описно по границите на парцели:

- На **север**: границите на КП.бр.1394/13, КП.бр.1394/11, КП.бр.1394/10, КП.бр. 1394/9, и КП.бр.1394
- На **исток**: границата на КП.бр.1989/3,
- На **југ**: ја сече КП.бр.2010
- На **запад**: границите на КП.бр.1394, КП.бр. 1394/8, КП.бр. 1394/7, КП.бр. 1394/6, КП.бр. 1394/5, КП.бр. 1394/4, и КП.бр. 1394/3.

Согласно опишаните граници за **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, вкупната површина на планскиот опфат изнесува:

- вкупна површина **17,26 ха**.

Согласно податоците од Агенција за катастар на недвижности се работи за градежно неизградено земјиште.

3. СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ОПФАТОТ

Согласно барањата на нарачателот за се изработува **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, Основа за изработување на УПВНМ за предметниот опфат се:

-истражните работи

-Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот План на Република Северна Македонија.

-Општите и посебните барања на Нарачателот

Специфичните потреби во рамки на опфатот кои треба да се задоволат со овој УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО се:

-планирање развој и овозможување услови за градба на објект со намена **Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија**, во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20) ,

-планирање површина за градба на формирани градежни парцели, а се во склад со одредбите од Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20).

- усогласување на планираната сообраќајна мрежа со постојната состојба на терен и врска со постојната улична мрежа и позитивната законска и подзаконска регулатива.

Можностите за просторен развој во рамки на опфатот се движат во рамки на создавање на подобри услови во обезбедувањето на комуналните стандарди од областа на сообраќајот, водоснабдувањето, одведувањето на отпадните води, отстранувањето на цврстиот отпад, снабдувањето со енергија, електронските комуникации и сл.

Изработувањето и донесувањето на УПВНМ да биде во согласност со Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20), Закон за урбано зеленило (Службен Весник на Република Македонија број 11/18 и 42/20), Закон за безбедност во сообраќај (Сл.Весник број 169/15, 226/15, 55/16 и 11/18) Законот за животна средина (Сл. весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,44/15, 129/15, 192/15, 39/16,), Закон за заштита на природата (Сл. весник на РМ, бр. 67/04, 14/06, 84/07,35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16), Закон за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ, бр. 20/04,115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,192/15 ,39/16 и 11/18), Законот за заштита и спасување (Сл.в.на РМ бр. број 93/12 – пречистен текст, 41/14, 129/15, 106/16 и 243/18) како и со другата релевантна законска и подзаконска регулатива.

4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ СОДРЖИНИ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ПЛАНИРАЊЕТО

Основна цел на изработувањето и донесувањето на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е да се овозможи реална организација на просторот која ќе доведе до оптимална реализација на Планот.

Согласно Условите за планирање, со Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20) како и друга законска регулатива, треба да се изработи **УПВНМ** за планскиот опфат кој треба да се усогласи со барањата на корисниците на просторот и Локалната самоуправа, почитувајќи ја сопственоста на постојните парцели и функционалната целина на просторот, со вградување на оптимални параметри за реализација на градбата, пристап до секоја градежна парцела, оптимални решенија на инфраструктурата, создавајќи реални услови за реализација на УПВНМ, што е и основна цел за изработка на истиот.

Планскиот опфат претставува неизградено земјиште за кое има изработено ажурирана геодетска подлога чии податоци ќе бидат сметани како постојна состојба.

Планскиот период на УПВНМ се предвидува да го опфати периодот од 2021 до 2026 година.

УПВНМ за планираниот опфат кој претставува основен развоен документ, има крајна цел преку:

- Заштита на јавниот интерес и сопственичкото право;
- Хармонизација на просторот
- Рационално користење на земјиштето
- Зголемување на вредноста на земјиштето, недвижностите и другите вредни содржини во просторот
- Оформување препознатлива амбиентална целина
- Почитување и надградување на пејзажните вредности
- Почитување и валоризација на културното и градителското наследство
- Вградување придружни содржини на основната наменска употреба на земјиштето
- Подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на хендикепираните лица
- Вградување заштитни мерки
- Почитување законски прописи, стандарди и нормативи во планирањето
- Предвидување мерки за заштита и спасување и
- Да ги утврди параметрите и условите кои се потребни за изработка на Урбанистички Проекти за предвидените објекти, во постапката за издавање на решение на локациски услови.

На ниво на планскиот опфат намени кои се планираат се:

- **Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ**

Б1- Мали единици за комерцијални и деловни дејности

Б2- Големи единици за трговија

Б4- Деловни и комерцијални дејности во големи канцелариски згради

- **Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА**

Г2- Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

- **Д – ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ**

Д1- Парковско и пејсажно зеленило

Д2- Заштитно и сообраќајно зеленило

- **Е – ИНФРАСТРУКТУРИ**

Е1- Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

Е1.1- Сообраќајни патни инфраструктури

Е1.8- инфраструктури за пренос на електрична енергија (Трафостаници)

Предмет на изработка на УПВНМ, ќе биде парцелација на градежното неизградено земјиште и усогласување на максималните висини и површините за градба согласно Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20).

Планирањето на новата површина за градба, висината на градбата, процентот на изграденост, коефициентот на искористеност, одредување на минимален процент (на ниво на градежна парцела) на зелениот фонд со уредување на просторот околу градбите, одредувањето на потребен број места за паркирање, како и другите урбанистички параметри за градежните парцели, да бидат во согласност со важечките стандарди и нормативи за урбанистичко планирање согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20), но одредени според специфичноста на основната класа на намена.

При изработувањето на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, да се почитуваат сите податоци, информации и мислења добиени од органите на државната управа и другите субјекти.

УПВНМ за предметниот опфат треба да ги содржи сите елементи дефинирани за ваков вид планови согласно Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 32/20).

-Документациона основа со текстуален, графички и нумерички дел и

-Планска Документација со текстуален, графички и нумерички дел

Графичкиот дел за УПВНМ, треба да се изработи во дигитална форма и во размер 1:1000 или 1:500.

За УПВНМ задолжително треба да се изработи Стручна ревизија од овластена планерска куќа.

СОДРЖИНА

на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**,

УПВНМ за предметниот опфат ќе се изработи согласно графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога, која е составен дел на оваа планска програма, а содржината на истиот да биде согласно Законот за Просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“,

број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20) како и друга законска регулатива.

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци,, треба да се изработи со содржина согласно:

- Условите за планирање на просторот** за планираниот опфат
- Општите и посебните барања на Нарачателот.
- Графичкиот дел треба да се изработи во размер 1:1000 или 1:500.

Изработиле:

ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА НОВАЦИ

Број: 09-425/1 од 04.04.2022 год.

Одделение за комунални дејности,
урбанизам, сообраќај, заштита
на животна средина и ЛЕР

ИЗВОД БРОЈ: 09-425/2 од 04.04.2022

АУП КП1394/1,(КП1394,КП1394/9, КП1394/10,
КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1,
КП1221/2 и КП1241/1), КО НОВАЦИ И КО
НОВАЦИ ВОН ГРАД ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (ГЗ- СЕРВИСИ И
Г4-СТОВАРИШТА), СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА
СЕЛО НОВАЦИ

Тех.бр. 70/2020 од март 2021

Потврда бр.: 09-403/5 од 25.05.2021 година

ИЗВОДОТ ЗА ГП 1.1; ГП 1.2 ; ГП 1.3; ГП 1.4; ГП 1.5; ГП 1.6; ГП 1.7; ГП 1.8; ГП 1.9
(КП1394/1,(КП1394,КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и
КП1241/1), КО НОВАЦИ И КО НОВАЦИ ВОН ГРАД)
, КО НОВАЦИ СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

1, Заверена копија од прилог граница на плански опфат на село, наменски зони и сообраќајна поврзаност со
поширокото опкружување во идентична форма со граница на плански опфат за кој се однесува барањето за
извод со:

- Легенда
- Табела со билансни показатели

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:


* Заверена копија од: општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

Изработил:

Христијан Масалковски, д.и.а

Раководител на Одделение:

Летина Јовановска, дипл. правник



1.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Нумерација на градежна парцела	Основна класа на намена	Комплатионски класи на намена	Површина на градежна парцела (m ²)	Максимално дозволена површина за градеж (m ²)	Висина на корисен венец	К а т о р	Максимално дозволена површина за градеж (m ²)	Процент на изградност	Коэффициент на изградност
1.1	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	1081.00m ²	419.53m ²	H=10.00m	П+1	839.06m ²	38.81%	0.78
1.2	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	5210.85m ²	3321.93m ²	H=10.00m	П+1	6643.86m ²	63.75%	1.28
1.3	Е2	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	78.96m ²	30.72m ²	H=10.00m	П+1	30.72m ²	38.91%	0.39
1.4	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	10646.31m ²	7400.00m ²	H=10.00m	П+1	14800.00m ²	69.51%	1.39
1.5	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	2915.16m ²	1314.65m ²	H=10.00m	П+1	2629.30m ²	45.10%	0.90
1.6	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	3070.70m ²	1348.04m ²	H=10.00m	П+1	2696.08m ²	43.90%	0.88
1.7	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	1545.28m ²	706.38m ²	H=10.00m	П+1	1412.76m ²	45.71%	0.91
1.8	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	1716.41m ²	727.42m ²	H=10.00m	П+1	1454.84m ²	42.38%	0.85
1.9	Г2,Г3,Г4	Б1Б2Д2Д3Д4(30%) Б4(10%), max49%	3999.60m ²	2478.17m ²	H=10.00m	П+1	4966.34m ²	61.96%	1.24
ВКУПНО			30264.26m ²	17746.84m ²			35462.96m ²	58.64%	1.17

ЛЕГЕНДА


- ГРАНИЦА НА ОПФАТ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈ
- ОСКА НА СООБРАЌАЈНИЦА
- ГРАНИЦА НА ВОДА - БАРИЕРА
- 1.1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- 1.1 НУМЕРАЦИЈА НА ОБЈЕКТ
- ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА

КЛАСИ НА НАМЕНА

- Г ПРОИЗВОДСТВО ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
- Г2,Г3,Г4 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА
- Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА НИСКО ЗЕЛЕНИЛО
- Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
- ВИСОКО ЗЕЛЕНИЛО
- ДРВО
- Е ИНФРАСТРУКТУРА
- Е1 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА


- КОЛОВОЗ
- ТРОТОАР
- КАНАЛ
- НИВЕЛМАН
- ВИСИНСКА КОТА
- ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
- ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
- ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
- ПЛАНИРАНА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
- ПОСТОЈНА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА
- ДИСЛОКАЦИЈА НА ПОСТОЈНА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА
- ПЛАНИРАНА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА
- ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА
- ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД КП1394/1(КП1394,КП1394/9,КП1394/10, КП1394/11,КП2009/5,КП1221/1,КП1221/2 И КП1241/1) КО НОВАЦИ ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА), СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО НОВАЦИ, ОПШТИНА НОВАЦИ.		
Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3 - СЕРВИСИ, Г4 - СТОВАРИШТА	30185.31m ²	86.39%
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	857.23m ²	2.45%
Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	3817.85m ²	10.93%
Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА	78.94m ²	0.23%
ВКУПНО	34939.33m ²	100.00%



- ЛЕГЕНДА:
- 581.23 точки/коти од терен
 - опфат+20м
 - пат/соло линии

АРХИТЕКТОНСКО – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД КП1394/1,(КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11,КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 И КП1241/1), КО НОВАЦИ ЗА НАМЕНА И КО НОВАЦИ ВОН ГРАД, ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА), СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО НОВАЦИ ОПШТИНА НОВАЦИ



ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ,
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД КП1394/1(КП1394,КП1394/9,
КП1394/10, КП1394/11,КП2009/1,КП2009/5,КП1221/1,КП1221/2 И КП1241/1)
КО НОВАЦИ И КО НОВАЦИ ВОН ГРАД, ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА),
СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО НОВАЦИ, ОПШТИНА НОВАЦИ.

АРХИТЕКТОНСКО – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
СИНТЕЗЕН ПРИКАЗ

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА, дипл. инж. арх.,
овластување бр. 0.0413

ПЛАНЕРИ
ТОМЕ СТОЈАНОВ, м-р. инж. арх. овластување 0.0641

СОРАБОТНИЦИ
МАЈА ЗАФИРОВСКА дипл.инж.арх
БОЈАНА ОГЃЕНОВСКА дипл.инж.арх

УПРАВИТЕЛ: БОЖО ИЛОСКИ		РАЗМЕР: P = 1 : 1000	
Технички број: 70/2020	ДАТА: МАРТ 2021	ЛИСТ БРОЈ: 10	
rabotni zadachi/2020/AJP_NOVACI			

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци и КО Новаци вон град за намена Г2-Лесна и загадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.


7.2 БИЛАНСНИ – СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Постојна состојба површини по класи на намена 2020

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394, КП1394/1, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1 КО Новаци за намена Г2-Лесна и загадувачка индустрија, Општина Новаци			
НЗ - НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	34291.6m ²	98.1%	
Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	647.7m ²	1.9%	
ВКУПНО	34939.3m²	100%	

Состојба според ОА за Село Новаци

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ		површина (ха)	процент на основна класа на намена	процент на група на класи на намена
ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНИ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА			
1	А	А0-домување во станбени куќи со посебен режим	100.06	71.32%
		А1-домување во станбени куќи		
		А3-групно домување		
2	Б	Б1-мали комерцијални и деловни намени	0.16	0.11%
		Б2-големи трговски единици	0.59	0.42%
3	В	В1-образование и наука	0.72	0.51%
		В2-здравство и социјална заштита	1.16	0.83%
		В4-државни институции	0.05	0.04%
		В5-верски институции	0.15	0.11%
		Г2-лесна и загадувачка индустрија		1.48%
4	Г	Г3-сервиси	8.9	6.34%
		Г4-стоваришта		
5	Д	Д3-спорт и рекреација	4.27	3.04%
6	Е	Е1-комунална инфраструктура	18.25	13.01%
		Е2-комунална супраструктура-бензинска пумпна станица и услужен центар	0.12	0.09%
		Е2-комунална супраструктура-полигон за обука на возачи	0.6	0.43%
		зона на мешана намена	5.27	3.76%
7	А,Б,В	зона на мешана намена	5.27	3.76%
ВКУПНО		140.30	100.00%	100.00%



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци и КО Новаци вон град за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Планирани површини по класи на намена

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД КП1394/1(КП1394,КП1394/9,КП1394/10, КП1394/11,КП2009/1,КП2009/5,КП1221/1,КП1221/2 И КП1241/1) КО НОВАЦИ ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА), СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО НОВАЦИ, ОПШТИНА НОВАЦИ.			
Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3 - СЕРВИСИ, Г4 - СТОВАРИШТА	30185.31m ²		86.39%
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	857.23m ²		2.45%
Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	3817.85m ²		10.93%
Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА	78.94m ²		0.23%
ВКУПНО	34939.33m²		100.00%

Планирани површини по класи на намена

Нумерација на градежна парцела	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намена	Површина на градежна парцела (m ²)	Максимално дозволена површина за градба (m ²)	Висина на хоризонтален венец	Кат	Максимално дозволена брута површина за градба (m ²)	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност
1.1	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	1081.00m ²	419.53m ²	H=10.00m	П+1	839.06m ²	38.81%	0.78
1.2	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	5210.85m ²	3321.93m ²	H=10.00m	П+1	6643.86m ²	63.75%	1.28
1.3	Е2	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	78.95m ²	30.72m ²	H=10.00m	П+1	30.72m ²	38.91%	0.39
1.4	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	10646.31m ²	7400.00m ²	H=10.00m	П+1	14800.00m ²	69.51%	1.39
1.5	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	2915.16m ²	1314.65m ²	H=10.00m	П+1	2629.30m ²	45.10%	0.90
1.6	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	3070.70m ²	1348.04m ²	H=10.00m	П+1	2696.08m ²	43.90%	0.88
1.7	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	1545.28m ²	708.38m ²	H=10.00m	П+1	1412.76m ²	45.71%	0.91
1.8	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	1716.41m ²	727.42m ²	H=10.00m	П+1	1454.84m ²	42.38%	0.85
1.9	Г2, Г3, Г4	Б1, Б2, Д2, Д3, Д4(30%); Б4(10%), max 49%	3999.60m ²	2478.17m ²	H=10.00m	П+1	4956.34m ²	61.96%	1.24
ВКУПНО			30264.26m²	17746.84m²			35462.96m²	58.64%	1.17



2.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци и КО Новаци вон град за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

4.6.3 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА


За предметната локација не се добиени податоци и информации од ЈКП Водовод за постоечките инсталации.

Од постоечката проектна документација *Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, изградба на улица од пошта до Златен клас во с.Новаци до крајот на каналот, општина Новаци*, превземени се планските решенија за оформување на атмосферска инфраструктура.

Имајќи предвид дека според намената на градбите ќе се јават големи сообраќајни површини наменети за товарни и патнички возила, одведувањето на атмосферските води од нив треба да се врши со претходен третман во одвојувач на масти, за зачувување на подземните води од загадувањето.

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ

- 5.1 Одредбите за уредување на просторот и графичките прилози се составен дел на архитектонско – урбанистичкиот проект и имаат дејство само врз градителската активност која ќе успеди по стапување во сила на архитектонско – урбанистичкиот проект.
- 5.2 Изградбата на нови објекти, изградбата на комуналните објекти и инсталации како и вкупното просторно уредување на предметниот локалитет треба да се изведува согласно законската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа на градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел на документацијата.
- 5.3 Параметрите се применуваат во рамките на утврдената граница на опфатот. Специфичните параметри за уредување и планирање на просторот се однесуваат на една единица на градежното земјиште (една градежна парцела).
- 5.4 Проектниот опфат е дефиниран со 8 планирани градежни парцели, ограничени со регулаторни линии (граница на парцела и регулациона линија)
- 5.5 Во проектот се утврдува простор дефиниран со градежни линии во кој е дозволено поставување на една или повеќе површини за градба (апроксимативна градежна линија) согласно дозволеният процент на изграденост. Доколку се утврдуваат повеќе површини за градба, истите би се реализирале исклучиво со изработка на Архитектонско урбанистички проект за утврдување на површини за градење. Површината за градење може но не мора да ја опфаќа целокупната површина прикажана во графичкиот дел, односно не смее да ја надмине површината за градба дадена во табеларниот дел.
- 5.6 Со архитектонско – урбанистичкиот проект се одредени:
 - намена на земјиштето и градбите
 - граница на градежна парцела
 - градежни линии како просторна дефиниција на површината за градење



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

5.7 Во архитектонско – урбанистичкиот проект утврдени се површини за градење со следните класи на намени:

Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА:

- **Б1**– мали комерцијални и деловни намени, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б2**– големи трговски единици, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б4** – деловни простори 10%,
- **Г4**– стоваришта со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Д2** – заштитно зеленило, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Д3** – спорт и рекреација, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Д4** – меморијални спомени, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,

Максимално дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена е **49%**.


Г3-СЕРВИСИ:

- **Б1**– мали комерцијални и деловни намени, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б2**– големи трговски единици, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б4** – деловни простори 10%,
- **Г2** – лесна и незагадувачка индустрија, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%,
- **Г4**– стоваришта со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%,

Максимално дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена е **49%**.

Г4-СТОВАРИШТА:

- **Б1**– мали комерцијални и деловни намени, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б2**– големи трговски единици, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 30%,
- **Б4** – деловни простори 30%,
- **Г3** - стоваришта, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%,



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Максимално дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена е 49%.

Е – ИНФРАСТРУКТУРА

Е2 – Комунална супраструктура – Трафостаници

Во рамки на предметниот опфат со намена Г – Производство, дистрибуција и сервиси, бруто развиената површина за градба е 36 126.2m² одкоја 36095.5m² е наменета за изградба на објекти со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, Г3 - Сервиси и Г4-Стоваришта, пропратени со компатибилните класи на намени, а 30,72m² се наменети за изградба на Е2- Комунална супраструктура - Трафостаници. Потребен број паркинг места е согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15).

Димензионирањето на групните паркиралишта во градежните парцели и градбите се врши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место за инвалиди. Паркинг местата за инвалиди да се димензионираат согласно Член 59 од Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 142/15).

- 5.8 Процент на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.

- 5.9 Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка големина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.

Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни етажи.

- 5.10 Со урбанистичкото решение на овој архитектонско – урбанистички проект, во рамки на предметниот опфат планирана е основна класа на намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта, пропратени со компатибилните класи на намени, а за истата дозволени се следниве урбанистички параметри:

- максимален процент на изграденост е 59,86%,
- максимален коефициент на искористеност 1,19
- максимална височина до хоризонталниот венец на градбите изнесува 10,00m и
- максимална катност на градбите П+1

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Максималната височина на градбата се формулира како условена планска одредба која се остварува согласно одредбите на Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци, решение бр.12-103/6 од 04.03.2011 год. Од максималната височина на слемето и силуетата на покривот може да отстапуваат делови на градбата и тоа: кули, покривни баци, издадени покривни елементи, оџаци, вентилациски канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко – технолошки инсталации, односно сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот, а во сè во склад со одредбите на Член 48 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15). Објектите да се изведат во се според Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на делови од КП 2958/1, КП 3617 и КП 2957/1 во м.в Мера, КО Валандово вон ГР, Општина Новаци, со тех.бр.37/2019 од Април 2019 година, изработен од ИН-ПУМА доо Скопје.

- 5.11 Вкупно изградената површина за градба е презентирана без површината од еркери и други дозволени пречекорувања од член 36 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).
- 5.12 Паркирањето е во рамките на парцелата. Потребниот број на паркинг места за секоја градба е според нејзината намена или големина, т.е. ќе се одреди спрема класата на намена, а пропишана со член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).
- 5.13 Процентот на озеленетост во рамките на парцелата претставува однос помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразено во проценти.
Процентот на озеленетост во рамките на градежните парцели потребно е да изнесува минимум 20%.
Оваа планска одредба станува составен дел на условите за градење.
- 5.14 Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормалното одвивање на сообраќајот, да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските објекти и групации ниту да пречат на објектите поставени во јавен интерес како јавно осветлување, градски часовници, табли со имиња на улиците и сл.
- 5.15 Комуналниот отпад - сметот ќе се одлага во контејнери лоцирани на погодни места на земјиште планирано за општа употреба во близина на проектниот опфат, од каде губрето ќе се евакуира во регионална односно општинска депонија.
- 5.16 Доколку при реализација на архитектонско – урбанистичкиот проект се откријат археолошко наоѓалиште, да се постапи во согласност со одредбите на член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Македонија, број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16).

- 5.17 Овој Архитектонско урбанистички проект е основа за изработка на Основните проекти. Реализацијата на предвидените објекти со овој Архитектонско урбанистички проект може да биде по фази, со реализација на поединечни објекти, со што вкупните параметри со реализација на сите објекти да не ги надминува предвидените параметри со Архитектонско урбанистичкиот проект.
- 5.18 При изработката на основниот проект потребно е почитување на сите наводи од Елаборатот за оценка на влијание на објектот врз животната средина за кој е потребно добивање мислење од страна на Управа за животна средина. При изработка на планска документација се применуваат следниве закони и под законски акти:
- Закон за заштита на животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, и 39/16)
 - Закон за квалитетот на амбиенталниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 98/07, 35/10, 47/11, 59/12, 100/12, 163/13, 10/15 и 146/15,)
 - Закон за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 123/12 , 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15 и 63/16)
 - Закон за води (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/16, 180/14, 146/15 и 52/16)
 - Закон за заштита на природата (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16)
 - Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15)
 - Правилник за максимално дозволени концентрации на количества и за други штетни материји што можат да се испуштат во воздухот од одредени извори а загадување (Сл. Весник на РМ бр. 3/90)
 - Уредба за класификација на водите (Сл. Весник на РМ бр. 18/99)
 - Уредба за спроведување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 74/05 и 109/09)

За сè што не е регулирано со овие параметри, се применуваат стандардите и нормативите утврдени во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

6. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

6.1 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Согласно Законот за одбрана (Службен весник на Република Македонија, број 42/02, 5/03, 5/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11 и 215/15), Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 44/16)

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

106/16) и Законот за управување со кризи (Службен весник на Република Македонија, број 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16) Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

- 1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;
- 2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и
- 3) при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

- 1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
- 2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
- 3) изградба на снегозащитни појаси и пошумување на голините;
- 4) обезбедување на противпожарни пречки;
- 5) изградба на објекти за заштита и
- 6) изградба на потребната инфраструктура.

При примена на урбанистичкото решение на овој архитектонско – урбанистички проект, за сè што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Службен весник на Република Македонија, број 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Службен весник на Република Македонија, број 76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Службен весник на Република Македонија, број 8/05).

6.1.1 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до објектот. При концептирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила. Сообраќајницата и пристапот се така планирани да овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи лесна подготвеност на ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњациите на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,00 м и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, што за овој плански опфат би изнесувал од 10 до 15 мин.

Задолжително е примена на громобранска инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

6.1.2 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

За заштита на локалитетот од урнатини со урбанистичкото решение се преземени следните мерки:

- најмало растојание од градежната линија до границата на градежната парцела е 3,00m;
- објектите се со кота на венец до 16,00m;
- при рушење објектот ја зафаќа $h/3$ од површината околу себе, односно руините се целосно во склоп на парцелата;
- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на IX° по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно – правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита при изградбата на новите објекти.

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.

6.1.3 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

6.1.4 ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Согласно Член 80 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15 и 106/16), заштитата од

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.

6.1.5 ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и пошироката животна средина потребно е одржување на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси заради одбегнување на технолошките катастрофи, ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти и заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материји или последици од пожар и експлозии.

Услови за заштита и спасување од техничко - технолошки несреќи:

- потребно е да се предвидат превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- потребна е замена на халогенираните јагленоводороди како разладни средства и пропеланти, редукција на сегашната емисија на голем број на опасни супстанции и редукција на емисија на бензин, хлорометан, духлоретан, бакар и кадмиум, намалување на емисијата на јаглороден диоксид и сулфур диоксид и дефосфатизирање и денитрифицирање на отпадниот материјал.
- изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

6.1.6 СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ

Во рамките на проектниот опфат планирана е улична мрежа која ја опслужува планираната градба. Стационарниот сообраќај е решен согласно Член 63 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/10). Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника, која за овој плански опфат во реонот на ЈЗУ „Д-р Хаим Абраванел“ би изнесувал околу 15 мин.

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, што за овој опфат би изнесувал од 17 до 20 мин.

6.1.7 ЕВАКУАЦИЈА

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

6.1.8 ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНОТО И НАСТРАДАНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

6.1.9 РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материји, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материји, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

- РХБ извидување на територијата
- дозиметриска контрола
- детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
- лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

6.1.10 ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболелите и транспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника, која за овој плански опфат во реонот на ЈЗУ „Д-р Хаим Абраванел“ би изнесувал околу 15мин.

6.2 МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

Составен дел на овој архитектонско – урбанистички проект се конкретни мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на проектниот опфат.

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации, со најголем подолжен наклон од 2,53%.

Поставувањето на трајна и временска урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај, а особено на лица со инвалидност со колички.

При изработка на основни проекти за градбите, се препорачува примена на одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 25/10), одредбите на членовите 109 – 123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12 и 29/15), како и одредбите на членовите 75 – 79 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/10).

6.3 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, бр. 93/12 – Прочистен текст) за планската документација Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежни парцели на делови од КП 2958/1, КП 3617 и КП2957/1 во М.В Мера, КО Валандово, Општина Новаци се предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија.

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.

Урбанистичко-технички мерки се:

- засолнување
- заштита и спасување од поплави

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
- заштита и спасување од урнатини
- заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и
- спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:

- евакуација
- згрижување на загрозеното и настраданото население
- радиолошка, хемиска и биолошка заштита
- прва медицинска помош
- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и
- асанација на теренот.

6.4 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.


Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

6.5 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

6.6 АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на загинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување.

За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работна средина воопшто. Денешниот степен на развојот на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.

Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста за предметниот реон.

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, бр. 93/12 – Прочистен текст) Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

- i. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;
- ii. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и
- iii. при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

- 7) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
- 8) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
- 9) изградба на снегозащитни појаси и пошумување на голините;
- 10) обезбедување на противпожарни пречки;
- 11) изградба на објекти за заштита и
- 12) изградба на потребната инфраструктура.

При примена на планските решенија на Изменување и дополнување на Детален урбанистички план, за што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, бр. 93/12 – Прочистен текст), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Службен весник на Република Македонија, бр. 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите при планирање на заштитата и спасувањето (Службен весник на Република Македонија, бр.

Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Службен весник на Република Македонија, бр. 8/05).


6.7 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Во рамките на проектниот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Сепак, во склад со одредбите на Член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на Република Македонија, број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот на работите е должен веднаш, а најдоцна во рок од три дена:

1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој Законот;
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.

Став (2) од Членот 129 од Законот подробно опишува дека случајното откритие на заштитено добро или на добро за кое основано се претпоставува дека претставува културно наследство се пријавува веднаш и се смета дека е извршено ако пријавата е доставена непосредно на надлежната јавна установа за заштита или до Министерството за внатрешни работи. Доколку пријавата е доставена до Министерството за внатрешни работи, тоа ја доставува пријавата до надлежната јавна установа.




Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци и КО Новаци вон град за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.

Планирани површини по класи на намена

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА ДЕЛ ОД КП1394/1(КП1394,КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11,КП2009/1,КП2009/5,КП1221/1,КП1221/2 И КП1241/1) КО НОВАЦИ ЗА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, (Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА), СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО НОВАЦИ, ОПШТИНА НОВАЦИ.		
Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Г3 - СЕРВИСИ,	30185.31m ²	86.39%
Г4 - СТОВАРИШТА	857.23m ²	2.45%
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	3817.85m ²	10.93%
Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	78.94m ²	0.23%
Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА		
ВКУПНО	34939.33m²	100.00%

Планирани површини по класи на намена


Нумерација на градежна парцела	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намена	Површина на градежна парцела (m ²)	Максимално дозволена површина за градба (m ²)	Висина на хоризонтален венец	Кат	Максимално дозволена брута површина за градба (m ²)	Процент на изграденост	Коefициент на искористеност
1.1	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	1081.00m ²	419.53m ²	H=10.00m	П+1	839.06m ²	38.81%	0.78
1.2	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	5210.85m ²	3321.93m ²	H=10.00m	П+1	6643.86m ²	63.75%	1.28
1.3	Е2	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	78.95m ²	30.72m ²	H=10.00m	П+1	30.72m ²	38.91%	0.39
1.4	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	10646.31m ²	7400.00m ²	H=10.00m	П+1	14800.00m ²	69.51%	1.39
1.5	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	2915.16m ²	1314.65m ²	H=10.00m	П+1	2629.30m ²	45.10%	0.90
1.6	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	3070.70m ²	1346.04m ²	H=10.00m	П+1	2696.08m ²	43.90%	0.88
1.7	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	1545.28m ²	706.38m ²	H=10.00m	П+1	1412.76m ²	45.71%	0.91
1.8	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	1716.41m ²	727.42m ²	H=10.00m	П+1	1454.84m ²	42.38%	0.85
1.9	Г2,Г3,Г4	Б1,Б2,Д2,Д3,Д4(30%); Б4(10%); max 49%	3999.60m ²	2478.17m ²	H=10.00m	П+1	4956.34m ²	61.96%	1.17
ВКУПНО			30264.26m²	17746.84m²			35462.96m²	58.64%	1.17



Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци и КО Новаци вон град за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци.


8. ПРОФИЛИ НА СООБРАКАЈНИЦИ

ИНДУСТРИСКА УЛИЦА




ул."Индустриска новопроектирана 2"
ул."Индустриска новопроектирана 4"

СЕРВИСНА УЛИЦА



ул."Сервисна"
ул."Сервисна"



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА НОВАЦИ

Број: 09-423/1 од 04.04.2022 год.

Одделение за комунални дејности,
урбанизам, сообраќај, заштита
на животна средина и ЛЕР

ИЗВОД БРОЈ: 09-423/2 од 04.04.2022

Извод од проект за инфраструктура за
линиска инфраструктурна градба,
изградба на улица од пошта до Златен
клас во с.Новаци до крајот на каналот,
општина Новаци

тех. бр. 07-19/5 од 12.2019

ИЗВОДОТ ЗА КП 2009/1 и други, КО Новаци СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

- 1, Заверена копија од планска документација – синтезен план, за извод со:
- Легенда
 - табела со билансни показатели

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- * Заверена копија од: општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите

Составил:

Христијан Масалковски, д.п.г.



Раководител на Одделение:

Летка Јовановска, дипл. правник

1.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

9. ПЛАНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Со проект за инфраструктура се предвидуваат следните класи на намена (дефинирањето е според Член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање – (Сл. Весник на РМ бр. 142/15):

Е-ИНФРАСТРУКТУРА/ Е1- комунална инфраструктура,

Улиците во с. Новаци кои се предмет на оваа техничка документација се наѓаат десно од регионалниот пат Р 1311 и се протегаат во правец југо – исток кон предвидената индустриска зона. Во техничката документација се опфатени 4 улици и тоа:

Индустриска новопроектирана улица 1 е со должина од 554,50 м. Ширината на коловозот на оваа улица изнесува 7,0м и од двете страни има тротоари со ширина од по 1,5м.

Индустриска новопроектирана улица 2 е со должина од 443,04 м. Ширината на коловозот на оваа улица изнесува 7,0м и од двете страни има тротоари со ширина од по 1,5м.

Индустриска новопроектирана улица 3 е со должина од 515,53 м. Ширината на коловозот на оваа улица изнесува 7,0м и од двете страни има тротоари со ширина од по 1,5м.

Индустриска новопроектирана улица 4 е со должина од 135,82 м. Ширината на коловозот на оваа улица изнесува 7,0м и од двете страни има тротоари со ширина од по 1,5м.

Постојната состојба на улицатите е таква да дел се пробиени и асфалтирани а дел се макадам со ширини од 3,0м до 3,5м.

Изградбата на улиците ќе се извршува по следниот редослед:

Геодетско обележување и осигурување на профилите,

Ископ на улицата до проектираните коти, ископ и поставување на атмосферска канализација, фекална канализација, електрика, телекомуникации и водовод.

Потоа се врши комплетно планирање и набивање на потлото планумот на улицата, набавка и вградување на насип од природен тампонски материјал а потоа следи набавка и вградување на тампонски материјал од дробен камен . Тампонскиот материјал за коловозот е со дебелина од 30,0см врз кого ќе се постави асфалтна мешавина од типот БНС 22 СА со дебелина од 7,0см а врз него асфалтна мешавина од типот АБ11С со дебелина од 5,0см. со претходно прскање на нестабилна битуменска емулзија врз носивиот слој асфалт. Тротоарите ќе се изработаат со тампонски материјал од дробен камен со дебелина од 20,0см врз кого ќе се постават бетонски павер елемент со дебелина од 6,0см на подлога од песок со дебелина 3-5см. За разделување на коловозот од тротоарите се поставуваат од предна страна бетонски рабници со димензии 18/24/80см, а од задната страна се поставуваат бетонски рабници 8/15/80см. Рабниците се поставуваат врз бетон со МБ 20 . Одводнувањето на коловозот ќе се врши преку подолжни и попречни наклони сливниците и атмосферската канализација.

10. КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ

10.1. СООБРАЌАЈНА ПОВРЗАНОСТ

Според Просторниот план на РМ (2002-2020г.) автопатската и магистралната патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните патишта што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на РМ. Релевантен регионален патен правец за предметната локација е:

- Р 1311 (Битола (врска со Р1101)-Новаци-Маково-Чаниште-Расимбегов Мост (врска со Р1107)

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта (Сл.весник на РМ Бр.133/11, 150/11, 20/12)

10.2. ВОДОВОД

Селото Новаци, се наоѓа во Полошкото водостопанското подрачје (ВП). На територијата на Р. Македонија регистрирани се вкупно 4.414 извори, од кои со издашност поголема од 100 л/сек регистрирани се 58. Реки кои проаѓаат низ општината се: Црна река, Градешка река, Бела Река, Елешка река, Коњарка, Сатока и други. Во Општина Битола се наоѓа вештачкото акумулационо езеро

2.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

13. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

13.1. Со овие услови:

- Се определуваат условите и мерките за спроведување на замислите и ставовиет на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба- изградба на улица од пошта до Златен клас во с.Новаци до крајот на каналот, општина Новаци и се објаснуваат некои ставови за чие правилно спроведување од текстуалниот и графичкиот дел на планот неможат да се добијат секогаш достаточни и јасни одговори
- Се утврдуваат глобални смерници за изработка на плановите од понизок ред

13.2 Овие услови се применуваат во сите фази на разработкаи реализација на проект за инфраструктура, за инфраструктурна мрежа представуваат негов составен дел.

Условите ќе се применуваат во границите на планскиот опфат на проектот за инфраструктура.

13.3. Составен дел на овие услови се графичките прилози во $P=1:1000$, $P=1:5000$, и $P=1:25000$ како и текстуалниот дел.

13.4 Во граници на урбаниот опфат за кој проектот се однесува одредено е земјиште за изградба на објект со класа на намена Е-инфраструктура

-Е1- комунална инфраструктура (сообраќајница)

13.5 Во зависност од реалните можности и потенцијали за управување со отпад во пошироко подрачје на локацијата, ќе се направи обид за следење на современата хиерархија на ЕУ за управување со отпад, со можност за искористување на рециклабилните фракции.

13.6 Дадената површина за градба е ориентациона површина во која може да се води патот со неговите пропратни елементи.

13.7 При примена на овој Проект за инфраструктура за се што не е дефинирано со овие параметри ќе се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15,).

14. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА

14.1 Посебните услови за градење во оваа планска документација се однесуваат на површините за градба во рамките на Урбаниот опфа и тоа:

Границата на планскиот опфат се утврдува врз основа на Член 5,6,7и8 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15). Границата на опфатот е дефинирана према логични разделници, дефинирани со Член 8 од Правилникот.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува **16 985,46 м²**

КОРИДОР: Површина за градба

Класа на намена:

-Е1- комунална инфраструктура (сообраќајница)

Површина за градба 16 985,46 м²

Бруто изградена површина: 16 985,46м²

Процент на изграденост: 100%

Коефициент на искористеност: 1

14.2 За добивање на дозвола за основниот проект задолжително е добивање на Мислење од надлежна институција.

14.3 Во изработка на Проектна документација за изградба и во Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи да се планираат и применуваат техничките нормативи за ваков вид на објекти (со висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра).

14.4 При изработката на основниот проект потребно е почитување на сите наводи од Елаборатот за оценка на влијание на објектот врз животната средина за кој е потребно добивање мислење од страна на Управа за животна средина. При изработка на планска документација се применуваат следниве закони и подзаконски акти:

-Закон за заштита на животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, и 39/16)

-Закон за квалитетот на амбиенталниот воздух (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 98/07, 35/10, 47/11, 59/12, 100/12, 163/13, 10/15 и 146/15,)

-Закон за управување со отпад (Сл. Весник на РМ бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15 и 63/16)

-Закон за води (Сл. Весник на РМ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/16, 180/14, 146/15 и 52/16)

-Закон за заштита на природата (Сл. Весник на РМ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16)

-Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр.79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15)

-Правилник за максимално дозволени концентрации на количества и за други штетни материи што можат да се испуштат во воздухот од одредени извори а загадување (Сл. Весник на РМ бр.3/90)

-Уредба за класификација на водите (Сл. Весник на РМ бр.18/99)

-Уредба за спроведување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанијата врз животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 74/05 и 109/09)

14.5 При депонирање на некоја супстанца кое што би предизвикало испуштање на загадувачки материиво подземните води, предходно мора да се изврши испитување на хидрогеолошки услови на соодветната област и да се предвидат и спроведат сите неопходни технички мерки на претпазливост.

14.6 Доколку при уредување на просторот се дојде до сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно законот за заштита на природата. (Сл. Весник бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16)

14.7 Согласно Член 65 од Законот за заштита на културното наследство (сл.весник на РМ Бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19) ако во текот на изведување ма градежни работи дојде до археолошко наоѓалиште односно предмети од археолошко значење, изведувачот на работите е должен да го пријави наоѓалиштето и да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување а откриените елементи да ги зачува во состојба во која се пронајдени.

14.8 Во фаза на експлоатација се препорачува мониторинг на квалитетот на почвата околу трасата, заради навремено воочување на евентуалните дефекти и спречување на пренесување на органски супстанции во останати медиуми на животната средина.

14.9 Да се планира изведба на современа инфраструктура и современи технологии во изведба на објектите.

14.10 Заштита унапредување и адекватно користење на природните предели, амбиенти и пејсажи во предвидениот простор

14.11 Обезбедување на заштитен појас со зеленило посебно покрај трасата

14.12 Превземање на сите можни законски пропишани мерки за заштита од несакани загадувања на почвата. При евентуалните нарушувања на животната средина, создавачот или поседувачот на отпадните материји и емисии ги сноси сите трошоци за санација.

14.13 Задолжително е примена на нормативно правна регулатива со која се уредени постапките, условите и барањата за постигање на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита кај изградба на објектите.

15.НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	П/м ²		
Е1 Комунална инфраструктура	16 985,46	100,00	%
Проектен опфат	16 985,46	100,00	%

Услови за градење за градежна парцела ќе бидат утврдени врз основа на проект за инфраструктура, произлезени од спецификите на Инвестициската проектна програма, и спецификите на градежната парцела.

Изработиле:

Планер:
Георги Хаџиев,
дипл.инж.арх.
Овластување бр.: 0.0340

Проектант:
м-р Лошкоски Иван,
дипл.град.инж.
Овластување бр.: 2.108

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
10-26/3-30 од 08.03.2022
Скопје

Одговорно лице: Мартин Јанковски

Контакт телефон: 072 933 420

e-mail: martin.jankovski@evn.mk

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис број 0301-10/2 од 15.02.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

☐ 110(35)kV Трафостаница

☐ 110kV Подземна мрежа

☐ 110kV Надземна мрежа

☐ 35kV Подземна мрежа

☐ 35kV Надземна мрежа

☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница

☐ 10(20)kV Подземна мрежа

☐ 10(20)kV Надземна мрежа

☐ 0.4kV Подземна мрежа

☐ 0.4kV Надземна мрежа

☒ Друго На предметната локација НЕМА ел.енергетски инсталации во сопственост на Електродистрибуција.

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

До

ИН ПУМА

бул.Кузман Јосифовски Питу бр.19/6-9

Скопје

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 23 149 811

Подружница СЕПС
+ 389 (0) 23 149 814

Подружница ОПМ
+ 389 (0) 23 149 813

Ф: + 389 (0) 23 111 160

www.mepso.com.mk

Бр.11-975/1

21.02.2022

Предмет: Податоци за постојни и планирани електро енергетски објекти

Врз основа на Вашето барање бр.0301-10/2 од 15.02.2022 год., предмет креиран на Е-урбанизам на 15.02.2022 година со број на постапка 41043, (наш број 11-975 од 17.02.2022 година) за податоци и информации за изработка на УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град во Општина Новаци, Ве известуваме дека предметниот плански опфат **СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО и тоа:

1.Пресек со постоен 400 kV далекувод на АД МЕПСО

Во прилог Ви доставуваме подлога во dwg формат прикачена на системот е-урбанизам.

Напомена: Податоците се од информативен карактер и затоа при реализација на предметната активност потребно е да се направи детална геодетска снимка на планскиот опфат со приказ на постојна состојба на земјиштето, катастарските парцели, градби и податоци за подземни, надземни и воздушни инсталации како и нивелациони коти на теренот, на ажурирана геодетска подлога, согласно член 2 точка 1 и член 43 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 32/2020). При тоа треба да се почитува одредбата согласно член 203 и член 204 од Законот за енергетика (Сл. весник на РМ бр.96/2018), како и член 224 од Мрежните правила за пренос на електрична енергија (Сл.весник на РСМ 4/2022).

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на Ваш товар и сметка.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.

Изработил: Александар Костевски

Проверил: Весна Чингоска

по овластување од Генерален директор
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.
Раководител на Служба за ГИС
и геодетски работи

**Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост**

Бул. Климент Охридски бр.58 б, Скопје
тел. 02 6090-137
факс 02 6090-437
contact@mer.com.mk
www.mer.com.mk
ЕМБС: 6664903

До:
ИН-ПУМА ДОО Скопје

Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности
НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје
во државна сопственост
Shoqëria Aktivistike për ushtrim të energjetike
RESURSET ENERGJETIKE NACIONALE Shkup
në pronësi shtetërore

Предмет: Одговор на барање

Бр.-Нр. 15-559/2
18.02.2022 год. виб
Скопје-Shkup

Врска: Барање податоци и информации, со ваш бр. 0301-10/2 од 15.02.2022 год.

Согласно вашето Барање податоци и информации, за Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци, со ваш бр. 0301-10/2 од 15.02.2022 година.

НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа.

НЕР АД Скопје дава позитивно мислење.

Со почит,

Изработил:
Александар Апостолоски
1443



НЕР АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем

Оливера Костанчева



АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО

ГА-МА

Бр. 0308-454/2

24-02-2022 год.

СКОПЈЕ

ИН - ПУМА Скопје

Предмет: Податоци и информации

Врска: Врска: Бр. 0301-10/2 од 15.02.2022

Во врска со Вашето барање податоци и информации за изработка на УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци, Ве известуваме дека на предвидениот плански опфат нема изведен и планиран гасовод.

Скопје, 23.02.2022 год.


ГА-МА АД Скопје

Одделение за Е-одобрение за градба

и Е-урбанизам

Раководител:

Галабинка Христовска




ГА-МА АД Скопје

Одделение за геодетски работи

и согласности

Раководител:

Сашко Петрески



Наш број: 1404-588/2

Скопје 09.03.2022 г.

ДО:

Ин Пума

Институт за урбанизам, сообраќај и екологија

Булевар К.Ј.Питу 19/6-9

Скопје

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации

Врска: Ваш број : 0301-10/2 од 15.02.2022г. преку е-урбанизам

Почитувани,

Во врска Вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи потребни за изработка на УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци, према доставената ситуација, во прилог ви доставуваме податоци со кои во моментот располага Агенцијата за електронски комуникации.

Прилог:

Податоци на изградени јавни

електронски комуникациски мрежи -во електронска форма

Со почит,

Сектор за телекомуникации

Изработил: С. Јовевска 17.02.2022

Раководител на сектор

Д-р Борис Арсов

Советник на Директорот

Игор Бојаџиев



АЕК-401.03

ДИРЕКТОР:
Jeton Akiku





Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 41043
Дата: 20.02.2022


До
Институт за урбанизам, сообраќај и екологија
ИН-ПУМА,
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19/6-9, П. Фах 34 Скопје

Ваше упатување	Барање на податоци и информации
Наше контакт лице	Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева
Телефон	+389 70 200 736; +389 70 200 571
Во врска со	Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков





Бр/Нр. 10-1819/2

08-03-2022

Скопје/Shkup _____ година/viti

ДО ИН-ПУМА ДОО

Булевар К.Ј.Питу 19/6-9 П.Фах 34
1000 Скопје

Предмет:Податоци и информации

Почитувани,

Врз основа на Вашето Барање број 0301-10/2 од 15.12.2022 год. за добивање податоци и информации за постојни и планирани инфраструктурни водови и градби потребни за изработка на УПВМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, општина Новаци, Ве известуваме:

Стручната служба при Јавното претпријатие за државни патишта, го разгледа пристигнатиот прилог, заверен со евиденциски број на Јавното претпријатие 10-1819/1 од 23.02.2022 година:

- Ажурирана геодетска подлога со нанесен плански опфат.


Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека покрај и низ предметниот плански опфат не поминува државен пат кој е во надлежност на Јавното претпријатие за државни патишта.

Со почит,

Директор
Ejup Rustemi

Изработил: Драгица Гашпарова
Контролирал: Зоран Велков
Одобрил: d-r Ejup Latifi





ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ



БИТОЛА

Датум: 23/02/22

Врз основа на член 21 од Статутот на ЈКП "Водовод"- Битола, а во врска со член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 199/14 и 44/15), постапувајќи по барањето поднесено по иницијатива на Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА ДОО Скопје во електронскиот систем e-urbanizam постапка број 41043 заради барање на претходни податоци и информации, ЈКП Водовод Битола се произнесува како што следува

бр. 08-5/13
од 23/02/2022

ПРЕДМЕТ: податоци и информации за водоводна мрежа


**заради изработка на: Урбанистички план вон населено место за изградба на
објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО
Новаци-вон град, Општина Новаци**

Почитувани,

Во врска со наведеното барање за вцртување на водоводни инсталации на приложената ажурирана геодетска подлога, Ви испраќаме податоци за местоположбата на постоечките водоводни инсталации со кои стопанисува ЈКП Водовод Битола.

Поздрав,

ЈКП ВОДОВОД



До: **ИН-ПУМА ДОО Скопје**

Предмет: Доставување на податоци и информации

Врска: Ваш бр. 0301-10/2 од 15.02.2022 година
(e-urbanizam, постапка бр. 41043)

бр. 12-8/130

Скопје, 16.02.2022 година

Почитувани,

Врз основа на вашето барање, а согласно Законот за урбанистичко планирање, Ве известуваме дека стручните служби во Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа приложената документација за изработка на

Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци

при што утврдија дека предметниот опфат / објект се наоѓа **во зона** на спортскиот аеродром Битола, на 3657м Североисточно од референтната точка, на аеродромот, во т.н. конусна рамнина за ограничување на препреки, чија елевација изнесува 627мнв, односно локација каде што се пропишани посебни услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.

Имајќи го во предвид претходното, а согласно член 76 од Законот за воздухопловство, потребно е во наведената документација, заради одржување на безбедноста на воздушниот сообраќај, да се запази/вметне следната одредба:

- Максималната височина на било кој објект или надземна структура во зафатот да не надминува елевација од 627мнв.

Доколку во опфатот се планира изградба на објект/и со елевација над претходно наведената, или изградба/поставување на:

1. Издвоени антенски столбови или столбови поставени на објект со височина поголема од 15м.
2. Оџаци со височина поголема од 30м.
3. Ветерници.
4. Други објекти со височина поголема од 100м

потребно е до Агенцијата за цивилно воздухопловство да доставите проектната документација (пред нејзино усвојување) со барање за издавање на согласност со услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај, согласно член 68 став (1) и (2) од Законот за воздухопловство. ("Службен весник на РМ" бр. 48/2020 – пречистен текст).

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Душан Попчевалиев

(по овластување од Директорот
бр.02-86/1 од 25.01.2022 година)

I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

Постапка за изготвување **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е покрената по иницијатива на општината.

Документационата основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот процес на истражување и истата ќе послужи како основа за изработка на планот. Со анализа на просторот во рамките на опфатот, се добиваат потребните информации за постојната состојба и комуналната опременост па се до можностите за понатамошно користење на просторот.

Документационата основа е изработена врз основа на:

- Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма;
- Теренско снимање на просторот (градежен фонд и корисници) од страна на стручна екипа на извршителот
- Податоци добиени од комуналните служби;
- Аналитичка обработка на евидентираниите податоци;
- Постојна урбанистичка документација.

Документационата основа содржи:

- Анализа на постојната организација на просторот;
- Анализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура;
- Постојна состојба на население;
- Анализа на досегашната урбанистичка документација;
- Оценка на можности за просторен развој.

Урбанистичкиот план вон населено место како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој со создавање на услови за планирање на организирани простори согласно законската регулатива, одредување на намени на градежни парцели сокомплементарни, компатибилни и алтернативни намени на основната класа на намена, дефинирани со законска регулатива, планирање на површини за градба на објекти со нивна катност и максимална висина до венец, имајќи ги во предвид Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20 и 219/21), приоритетните погодности и ограничувања преку анализата на постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните површини со сообраќајни и инфраструктурни решенија.

Останати цели за изготвување на овој УПВНМ се уредување и организирање на просторот преку:

- рационално користење на земјиштето,
- максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот,
- почитување на безбедноста во сообраќајот,

- дефинирање на рационална сообраќајната (секундарна) инфраструктура-улична мрежа и пристапи до единиците на градежното земјиште
- почитување на јавниот интерес,
- почитување на соседското право,
- оформување на амбиентални целини,
- почитување и надградување на пејсажните вредности,
- оформување на културен пејсаж,
- почитување и валоризација на културното и градителското наследство,
- почитување и подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на лица со инвалидност,
- вградување на заштитни мерки,
- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето,
- предвидување мерки за заштита и спасување.

1.1 ГЕОГРАФСКИ И ГЕОДЕТСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ЗА НЕГОВИТЕ КОНТАКТНИ СОСЕДНИ ПРОСТОРИ

Просторот дефиниран за изработка на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е сместен во источно од Градот Битола.

Границата на планскиот опфатот на Урбанистички план вон населено место КО Новаци-вон град, Општина Новаци се дефинирани со **Условите за планирање на просторот бр. УП1-15 1642/2019 од. 10.12.2019**, зафаќа површина од 17,26 ха, е дефиниран со следните граници:

- На **север**: границите на КП.бр.1394/13, КП.бр.1394/11, КП.бр.1394/10, КП.бр. 1394/9, и КП.бр.1394
- На **исток**: границата на КП.бр.1989/3,
- На **југ**: ја сече КП.бр.2010
- На **запад**: границите на КП.бр.1394, КП.бр. 1394/8, КП.бр. 1394/7, КП.бр. 1394/6, КП.бр. 1394/5, КП.бр. 1394/4, и КП.бр. 1394/3.

Границата на планскиот опфат може да се опише и преку координатите на секоја прекршна точка, како што следи:

	X	Y
T1	x=4544279.1548	y=7539563.0759
T2	x=4544249.4669	y=7539448.6720
T3	x=4544231.6100	y=7539449.3400
T4	x=4544228.0600	y=7544423.9700
T5	x=4544224.6600	y=7544399.2400
T6	x=4544221.2100	y=7544374.6600
T7	x=4544230.2400	y=7544374.5800
T8	x=4544204.8900	y=7539265.3000
T9	x=4544184.8000	y=7539268.2300
T10	x=4544164.7200	y=7539271.1600
T11	x=4544144.6300	y=7539274.0900
T12	x=4544124.5400	y=7539277.0300
T13	x=4544104.4500	y=7539279.9600

T14	x=4544084.3700	y=7539282.8900
T15	x=4544076.1400	y=7539247.4300
T16	x=4544075.0077	y=7539242.2332
T17	x=4543901.0615	y=7539269.3613
T18	x=4543837.9343	y=7539433.4579
T19	x=4543830.9396	y=7539459.5128
T20	x=4543827.6975	y=7539483.5394
T21	x=4543823.9873	y=7539537.6089
T22	x=4543811.7924	y=7539721.7336
T23	x=4543813.0750	y=7539801.1800
T24	x=4543817.6300	y=7539796.9000
T25	x=4543908.2200	y=7544756.4800
T26	x=4543939.3750	y=7539742.3150
T27	x=4543970.5300	y=7539728.1500
T28	x=4543984.3550	y=7544720.6150
T29	x=4543998.1800	y=7544713.0800
T30	x=4544042.3500	y=7544689.7500
T31	x=4544086.5200	y=544666.4200

Границата на планскиот опфат е соодветно прикажана во графичките прилози.

1.2 ИЗВОДИ ОД ПЛАНОВИ ОД ПОВИСОКО НИВО НА ПЛАНИРАЊЕ И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДРУГИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТИ, ПЛАНОВИ И СТРАТЕГИИ НА РАЗВОЈ

За конкретниот плански опфат, нема претходна планска документација.

Усвоени соседни планови се:

- АУП за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци,
- Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, изградба на улица од пошта од Златен клас во с.Новаци до крај на каналот, општина Новаци

1.3 ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

За предметниот план изработени се Услови за планирање на просторот за изработка на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со тех. У15318 а за кои е донесено и Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП1-15 1642/2019 од 10.12.2019 година

1.4 СТУДИИ, ЕЛАБОРАТИ И РАБОТНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА КОНКРЕТНИОТ ПЛАНСКИ ОПФАТ

За конкретниот плански опфат нема изработено студии, елаборати и работни материјали од областа релевантна за урбанистичкото планирање.

1.5 ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопроектната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Опфатот на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е сместен источно од Градот Битола.



Местоположба на плански опфат

1.5.1 ГЕОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Проектниот опфат се наоѓа во рамки на Општина Новаци, која е лоцирана во јужниот дел на Македонија. Новаци се наоѓа на 15км оддалеченост од Битола. Во непосредна близина на проектниот опфат, минува регионалниот пат Р1311 (Битола врска со Р1101), на кој се надоврзува локален пат кој минува низ предметната локација.

Општина Новаци условно може да се подели на рамничарски и ридско-планински и пограничен дел, а конкретно Новаци се одликува со рамничарски терен и се наоѓа на надморска височина од околу 580m.

1.5.2 КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Во Пелагонија владее модифициран тип на умерено континентална клима со чисто изразени годишни времиња, а на планините се чувствува планинската клима која во зависност од надморската височина е различно изразена. Зимата е влажна и студена, а летото топло и суво. Есента е значително потопла од пролетта. Преминот од зима кон лето е побрз отколку обратно, пролетта е кратка и променлива.

Режимот на осончувањето е поволен и овој крај има доста ведри и сончеви денови како и доволен број на часови со сонце. Просечната годишна сума на сончевиот сјај во Пелагонија изнесува 2 332 часа.

Просечната годишна температура изнесува 11,5°C. Средно годишна максимална температура е 17,4°C, а средно годишна минимална 5,3°C.

Врнежите се одраз на влијанието на медитеранската клима во ова подрачје. Летните месеци се со малку врнежи, а доцните есенски се најврнежливи. Максимумот е во ноември 73mm и во декември 68mm воден талог, а минимумот е во јули 32mm и август 34mm. Просечно годишно на ова подрачје паѓаат 610mm врнежи. Врнежите се најчесто од дожд, просечно 70–80%, а снегот е ограничен во зимските месеци. Просечно годишно има 30 денови со снежен покривач чија максимална дебелина е забележана од 63cm. Мразниот период е долготраен, во просек започнува во октомври, а завршува во мај, но стварниот број на мразни денови е значително помал од деновите на просечниот мразен период. Првиот есенски ден со мраз е 25-ти октомври, а последниот пролетен ден со мраз е 8-ми април.

Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 75%.

Ветровите се воглавно од северен и јужен правец, а поретко од останатите правци. Северниот ветер е со најголема честина и ја снижува температурата на воздухот. Неговата честина просечно годишно изнесува 183‰ со средна брзина од 2,2m/s. Дува во текот на цела година особено во јули, март и февруари. Јужниот ветер се јавува со просечна честина од 131‰ и со средна годишна брзина од 3,6m/s. Најчесто дува во март, април и ноември и ја зголемува температурата на воздухот. Западниот ветер е со мала честина од 56‰ и со средна годишна брзина од 3,6m/s. Пелагонија се одликува и со појави на локални струења кои во летните месеци делуваат освежително.

Според сеизмичката карта на РС Македонија и соодветната секторска студија, поширокото подрачје на Битола во кое спаѓа и предметната локација, се наоѓаат во зона на 7-ми степен сеизмичност. Значи просторот претставува геолошки предиспониран терен за сеизмичка активност.

1.5.3 РЕЉЕФНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци е во рамничарско-ридско предел на надморска висина од околу 580мнв.

1.5.4 ХИДРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно Просторниот план на Република Македонија планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите

области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура мора да се запази концептот на одржлив развој кој е насочен кон рационално користење на водата. Стратегијата за користење и развој на водостопанството е условена од фактот дека Републиката е сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за "воден ресурс" зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): "Полог", "Скопје", "Треска", "Пчиња", "Среден Вардар", "Горна Брегалница", "Средна и Долна Брегалница", "Пелагонија", "Средна и Долна Црна", "Долен Вардар", "Дојран", "Струмичко Радовишко", "Охридско - Струшко", "Преспа" и "Дебарско".

Просторот на кој се предвидува изградба на објекти со основна класа на намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, во КО Новаци-вон град, Општина Новаци се наоѓа во ВП "Пелагонија" кое го опфаќа сливот на Црна Река од изворот до водомерниот профил Скочивир.

П "Пелагонија" се одликува со големо богатство на вода. Во епубликата регистрирани се вкупно 4.414 извори од кои со издашност над 100л/сек регистрирани се 58. Во ВП "Пелагонија" регистрирани се вкупно 660 извори, од кои 4 се регистрирани како извори со значајна штедрост. Најголема штедрост до 3m³/s има изворот на Црна Река - Црна Дупка.

За целосно искористување на хидролошкиот потенцијал на водотеците во ВП "Пелагонија" изградени се акумулациите "Стрежево" на реката Шемница и "Прилепско Езеро" на Стара Река. Водата од овие акумулации е наменета за водоснабдување на населението и индустријата и за наводнување на обработливите површини во Пелагонија.

Во планскиот период во ВП "Пелагонија" се предвидува изградба на акумулациите "Бучин" и "Скочивир" на Црна Река и акумулацијата "Цер" на Церска Река. Водите од овие акумулации се предвидуваат за наводнување на обработливите површини, производство на електрична енергија, водоснабдување на населението и индустријата. Исто така овие акумулации ќе обезбедат и заштита од големи води-поплави и заштита од наноси.

При обезбедувањето на потребните количини на вода за објектите во границата на планскиот опфат потребна е примена на мерки кои ќе овозможат квалитетно и економично водоснабдување, но истовремено и заштита на водите преку:

- Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе севозможи повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода;
- Намалување на загубите на вода со нејзино рационално користење и примена на современи технологии во управувањето со системот за водоснабдување.
- Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари) динамиката на користењето да биде усогласена со барањето на долгорочна експлоатација. Експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени хидрогеолошки испитувања со кои ќе се дефинира режимот на хранење на бунарот.

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е заштита на квалитетот на подземните и површинските води. За таа цел потребно е:

- Изградба на сепарациски канализациски систем во границите на планскиот опфат;
- Третман на отпадните води во пречистителна станица и нивно спуштање во реципиентот од како квалитет ќе биде доведен во согласност со “Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води”.

За наводнување на обработливите површини во ВП “Пелагонија” изградени се системи за наводнување и одводнување кои покриваат површина од 24.743 ha. во Прилепско Поле и Битолско Поле, а за планскиот период се предвидува проширување за нови 85.223 ha.

1.5.5 СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката реонизација на територијата на РМ, очекуваните максимални земјотреси од локални или далечински жаришта, во рамките на урбаното подрачје ќе се манифестираат со епицентрален интензитет до VIII^o според Меркалиевата скала.

1.6. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Анализата на постојната состојба покажува дека во предметниот локалитет зафаќа делумно земјоделско земјиште.

1.6.1 ПОДАТОЦИ ЗА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Долж опфатот на западната и јужната страна постои асфалтиран пат кој се поврзува со регионалниот пат Р1311.

Согласно дописот од МЕПСО со бр.11-975/1 од 21.02.2022г. во рамките на планскиот опфат има постојна инфраструктура 400 kV далековод на АД МЕПСО.

Во рамките на планскиот опфат нема постојна електрика, согласно дописот од ЕВН бр.10-26/3-30 од 08.03.2022год.

Согласно дописот од Македонски енергетски ресурси бр. 15-559/2 од 18.02.2022г. и дописот од Гама бр. 0308-454/2 од 24.02.2022г. во рамки на планскиот опфат нема евидентирана инфраструктура.

Согласно дописите од АЕК со бр. 1404-588/2 од 07.03.2022год и од Македонски Телеком АД – Скопје со бр.41043 од 20.02.2022год. има евидентирана постојна телекомуникациска инфраструктура која се наоѓа надвор од планскиот опфат.

Според дописот доставен од надлежната институција ЈКП Водовод Битола бр.08-5/13 од 23.02.2022год има постојна водоводна мрежа која поминува надвор од планскиот опфат.

1.7. ОЦЕНКА ЗА МОЖНОСТИТЕ И ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ СО ПРОГРАМСКИ ПРОЕКЦИИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД АНАЛИЗАТА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ПРОСТОРОТ

Од анализата на постојната документација и просторните можности на локалитетот произлегуваат можности за реализација на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.**

Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната состојба, констатирано е следното:

	Катастарска парцела	Површина на парцела (m ²)
	1394/1	157014.72
	1395	12918.00
	2010-дел	2675.45
Вкупно		172608.16

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци -вон град - Општина Новаци - ПОСТОЈНА		
НЗ - НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	167391.22m ²	97.0%
Е1 - СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФАСТРУКТУРИ	5216.94m ²	3.0%
ВКУПНО ПОСТОЈНИ НАМЕНИ	172608.16m²	100.0%

- Вкупна површина на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, изнесува 17,26 ха;
- потребно е усогласување на површината за градење и максималната висина на градбата со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.
- локалитетот не е урбанизиран и не е целосно оформен;
- потребно е оформување на сообраќајните профили согласно хиерархиската функционална класификација
- потребно е оптимално димензионирање на капацитетите на комуналната инфраструктура;

Према заклучокот од анализата на постојната состојба, потребите и барањата од корисниците на просторот и поставките и насоките дадени со условите за планирање, можностите за просторен развој треба да се движат во насока на:

- рационално искористување на градежното земјиште;

- дефинирање на површини за градење, процент на изграденост и коефициент на искористеност во рамките на планскиот концепт;
- Дефинирање на висината на објектите со право и заштита на визури од секој објект (минимално поглед-визура од едно ниво);
- Задоволување на современите норми за градење и работа во рамките на важечките норми за урбанистичко планирање;
- Условување на сообраќајната инфраструктура за безбеден пристап до секој објект;
- Условување на пешачкото движење во функција на лицата со инвалидност, без бариери;
- Условување на потребите за паркирање да се решаваат во сопствените парцели;
- Поврзување на секој објект на инфраструктурната мрежа за телекомуникациски услуги;
- Задоволување на потребите од водоснабдување преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа;
- Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа;

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци со доследна примена на актуелната законска и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ќе овозможи подобар степен на искористеност на градежното земјиште и можност за планирање на просторот (организација, уредување и изградба на објекти).


2. НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

2.1 ПОПИСНИ ЛИСТИ ОД ИЗВРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ


	Катастарска парцела	Површина на парцела (m ²)
	1394/1	157014.72
	1395	12918.00
	2010-дел	2675.45
	Вкупно	172608.16

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

3. ГРАФИЧКИ ДЕЛ



УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА
Г2- ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА
И ПОМАЛУКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО НОВАЦИ -ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
M=1:1000



■■■■■ ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ П=17.26ха



ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ,
СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН
ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

УПРАВИТЕЛ: БОЖО ИЛОСКИ	РАЗМЕР: P = 1 : 1000
---------------------------	-------------------------

Технички број: 85/2021	ДАТА:	ЛИСТ БРОЈ:
------------------------	-------	------------

	СРОКЪЕ, ЯНУАРИ 2022	1
--	---------------------	---

ГЕО ЛИС ДОО БИТОЛА

Друштво за геодетски работи, премоер, трговија и услуги

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1:3500

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА ДЕФИНИРАН ОПФАТ ЗА КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

катастарска евиденција

коти на терен

положба на лице место

раб на река

правец на далековод

ограда

проектен опфат

индивидуален објект

помошен објект

деловен објект

времен објект

знак за припадност

шахта

канал

река

бетонски ел.столб

дрвен ел.столб

надземен ел.ормар

далековод

катастарска граница

geojia

Ул. Св. Кирил Бр. 10 - Битола

Тел: +389 87 240 040


Е-пошта: geojia@gmail.com

Шифра: 6071

ПРЕДМЕТ НА РАБОТА

Инвентаризација на постојната инфраструктура на КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

РАЗМЕР 1:3500



ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - П=17.26 км

ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА

ЛИНИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ИНФРАСТРУКТУРА

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

КОЛОВОЗ

ЗЕМЈЕН ПАТ

НЕУРЕДЕНА ЗОНА ОД УЛИЧНА МРЕЖА - ЗЕМЈА

КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - ТРАВОСТАНИЦА

НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЛИШТЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ-ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА М=1:1000

ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ-ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА НА ЗЕМЛИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

д.и.а овластување 0.0413

СОРАБОТНИЦИ

СНЕЖАНА НЕЛОСКА, дипл. инж. арх.

МАЈА ЗАВИРОВСКА, дипл. инж. арх.

М-Р ЈЕЛЕНА РУПИНАЦ, дипл. инж. арх.

М-Р ЕМИЛИЈА ПЕЛИФАНОВСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:

БОЖКО ИЛИСКИ

ТЕМАТИЧЕН БРОЈ: 65/2021

ДАТА:

СКОПЈЕ, ЈАНУАРИ, 2022

РАЗМЕР:

Р = 1 : 1000

ЛИСТ БРОЈ:

2

Катастарска парцела

Површина на парцела (m2)

1394/1

157014.72

1395

12918.00

2010-дел

2675.45

Вкупно

172608.16

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО НОВАЦИ -вон град - Општина Новаци - ПОСТОЈНА

НЗ - НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЛИШТЕ

167391.22m²

97.0%

Е1 - СООБРАЌАНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ

6216.94m²

3.0%

ВКУПНО ПОСТОЈНИ НАМЕНИ

172608.16m²

100.0%

II. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.1 ВИД НА ПЛАН, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД

Предмет на договорот е изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци.**

Планската документација е изработена во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, број 32/20). Согласно член 25 пристапено е кон изработка на урбанистички план вон населено место.

Границата на планскиот опфат на овој урбанистички план вон населено место е со вкупна површина од 17,26 ha. Во истиот е дадено планско решение за наменската употреба на неизграденото земјиште.

Планскиот период на Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци е 2021 – 2031, во склад со одредбите на Член 22 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, број 32/20).

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 17.26 ha.

Подрачјето на планскиот опфат е на територија на Општина Новаци.

Планот е усогласен со најновата законска регулатива како што е: Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, број 225/20 и 219/21).

1.2 ПРЕЦИЗЕН ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СПОРЕД ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ СО КОИ СЕ СОВПАГА, РЕГУЛАЦИОНИ ЛИНИИ, ОСКИ НА УЛИЦИ ИЛИ ДРУГИ ЕКСПЛИЦИТНИ ЛИНЕАРНИ СИМБОЛИ НА ГЕОДЕТСКАТА ПОДЛОГА

Планскиот опфат дефиниран за изработка на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, со својата местоположба припаѓа на територијата на Општина Новаци источно од градот Битола.

Границата на планскиот опфат може да се опише и преку координатите на секоја прекршна точка со редни броеви од 1 до 31, а за секоја точка табеларно се дадени следните параметри по Y и X координати:

површина: 172608.1623 m²

должина: 1748.8975 m

	X	Y
T1	x=4544279.1548	y=7539563.0759
T2	x=4544249.4669	y=7539448.6720
T3	x=4544231.6100	y=7539449.3400
T4	x=4544228.0600	y=7544423.9700
T5	x=4544224.6600	y=7544399.2400
T6	x=4544221.2100	y=7544374.6600
T7	x=4544230.2400	y=7544374.5800
T8	x=4544204.8900	y=7539265.3000
T9	x=4544184.8000	y=7539268.2300
T10	x=4544164.7200	y=7539271.1600
T11	x=4544144.6300	y=7539274.0900
T12	x=4544124.5400	y=7539277.0300
T13	x=4544104.4500	y=7539279.9600
T14	x=4544084.3700	y=7539282.8900
T15	x=4544076.1400	y=7539247.4300
T16	x=4544075.0077	y=7539242.2332
T17	x=4543901.0615	y=7539269.3613
T18	x=4543837.9343	y=7539433.4579
T19	x=4543830.9396	y=7539459.5128
T20	x=4543827.6975	y=7539483.5394
T21	x=4543823.9873	y=7539537.6089
T22	x=4543811.7924	y=7539721.7336
T23	x=4543813.0750	y=7539801.1800
T24	x=4543817.6300	y=7539796.9000
T25	x=4543908.2200	y=7544756.4800
T26	x=4543939.3750	y=7539742.3150
T27	x=4543970.5300	y=7539728.1500
T28	x=4543984.3550	y=7544720.6150
T29	x=4543998.1800	y=7544713.0800
T30	x=4544042.3500	y=7544689.7500
T31	x=4544086.5200	y=544666.4200

Усвоени соседни планови се:

- АУП за формирање на градежни парцели на дел од КП1394/1, (КП1394, КП1394/9, КП1394/10, КП1394/11, КП2009/1, КП2009/5, КП1221/1, КП1221/2 и КП1241/1) КО Новаци за намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, (Г3-Сервиси и Г4-Стоваришта), согласно Општ Акт за село Новаци, Општина Новаци,
- Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, изградба на улица од пошта од Златен клас во с.Новаци до крај на каналот, општина Новаци

1.3 СТРАТЕШКИ ОПРЕДЕЛБИ ШТО ПОРИЗЛЕГУВААТ ОД РАЗВОЈНИ СТРАТЕГИИ, ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОД ПОВИСОКО НИВО

КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ЗАФАТ И ПРЕТСТАВУВААТ ОБВРСКИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Развојните стратегии за **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, произлегуваат од **Условите за планирање на просторот бр. УП1-15 1642/2019 од. 10.12.2019**, каде јасно се дефинирани специфичните услови за планирање и развој на просторот.

1.4. ЦЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН

Основна цел изработувањето и донесувањето на **УПВНМ** за изградба на **објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, е усогласување на планските одредби за реализација на просторот со условите зададени во **Условите за планирање на просторот бр. УП1-15 1642/2019 од. 10.12.2019**, како и Налогот за работа, издаден од Општина Новаци, Сектор за урбанизам.

Со изработка на измена и дополна на Деталниот урбанистички план треба да се овозможи планско решение за планираните градежни парцели, нивната функционалност, диспозиција и капацитетот и максимално користење на просторот од сите аспекти. Сето ова, усогласено со анализата која произлегува од согледувањето на сите аспекти од постојната состојба во важечките плански документации кои го третираат планскиот опфат, овозможува дефинирање на основни поставки и цели на изработка на планската документација.

Цел на планот е и дефинирање на рационална сообраќајната (секундарна) инфраструктура-улична мрежа и пристапи до единиците на градежното земјиште, формирани во рамките на планскиот опфат, како и создавањето на подобри услови во обезбедувањето на комуналните стандарди од областа на водоснабдувањето, одведувањето на отпадни води, снабдувањето со енергија, електронските комуникации и сл.

1.5. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ СО КОЈ СЕ ПОСТИГААТ ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНОТ, СО ОСВРТИ НА СИТЕ РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ И ПОСЛЕДИЦИ ОД ПЛАНИРАНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ РЕШЕНИЈА И ОДРЕДБИ

Појдовна точка во изработка на измените на овој УПВНМ покрај смерниците од Условите за планирање се и создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка документација. Концепцијата на решението произлегува од постојната состојба и увидот на лице место.

Површината на планскиот опфат е неизградено земјиште. Со планската документација се формираат градежни парцели и се предвидуваат површини за градба.

Сообраќајниот пристап до локацијата се остварува преку постоечка улица за која е изработен инфраструктурен проект.

Стационарниот сообраќај се решава во рамки на сопствена парцела, согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20 и 219/21).

- Предметниот опфат е со површина од **172608.1623 м²**.
- Бруто максималната развиена површина на ниво на плански опфат е 134786.61м².
- Процент на изграденост изнесува 39,27%.
- Коефициент на искористеност изнесува 0,78.

Урбанистичкиот план за овој простор треба да овозможи сообраќајно поврзување до секоја градежна парцела, односно објект.

1.6. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА, НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА ИЗГРАДБА, НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, СООБРАЌАЈНАТА И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Планскиот опфат се состои од повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба.

На предметниот локација се предвидуваат зони со класа на намена:

- **Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА**
Г2- Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија
- **Д – ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ**
Д1- Парковско и пејсажно зеленило
Д2- Заштитно и сообраќајно зеленило
- **Е – ИНФРАСТРУКТУРИ**
Е1- Сообраќајни, линиски и други инфраструктури
Е1.1- Сообраќајни патни инфраструктури
Е1.8- инфраструктури за пренос на електрична енергија (Трафостаници)
Е3 – Пречистителна станица

Условите за планирање на просторот бр. УП1-15 1642/2019 од 10.12.2019 и Планската програма ќе бидат платформа за изработување на планот во рамките на концептот за организација на просторот.

Планскиот опфат претставува неизградено земјиште за кое има изработено ажурирана геодетска подлога чии податоци ќе бидат сметани како постојна состојба.

Планскиот период на Урбанистичкиот план вон населено место се предвидува да го опфати периодот од 2021 до 2031 година.

Урбанистичкиот план вон населено место за овој простор овозможува сообраќајно поврзување до секоја градежна парцела.

1.6.1. ЕДИНИЦИ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Во рамките на УПВНМ, градежните парцели се нумерирани со арапски цифри, при што прво е дадена нумерацијата на блокот, потоа нумерацијата на градежната парцела; на пр. 1.1. до 1.22

Според оваа нумерација се изработени урбанистички параметри за секоја градежна парцела поединечно, на ниво на планскиот опфат.

1.6.2. КЛАСА НА НАМЕНИ

Со Планот се утврдени следните основни класи на намени:

- **Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА**
Г2- Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија
- **Д – ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ**
Д1- Парковско и пејсажно зеленило
Д2- Заштитно и сообраќајно зеленило
- **Е – ИНФРАСТРУКТУРИ**
Е1- Сообраќајни, линиски и други инфраструктури
Е1.1- Сообраќајни патни инфраструктури
Е1.8- Инфраструктури за пренос на електрична енергија (Трафостаници)
Е3 – Пречистителна станица

Класите на намени се впишани на самата површина за изградба за секоја градежна парцела поединечно.

За градбите со основна класа на намена **Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија**, предвидени се компатибилни намени во однос на основната класа на намена и тоа:

Б1 – Мали единици за комерцијални и деловни дејности, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Б2 – Големи единици за трговија, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Б4 – Деловни и комерцијални дејности во големи канцелариски згради, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

В2 – Здравствена и социјална заштита, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Г3 – Индустрија за склопување на финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Г4 – Стоваришта, складови и отпади, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Г5 – Земјоделско и сточарско производство, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 49%.

Д1 – Парковско и пејсажно зеленило, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 20%.

Д2 – Заштитно и сообраќајно зеленило, со максимално дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена од 20%.

1.6.3. СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ

Планираниот сообраќајниот концепт за локалитетот кој е предмет на изработка на овој УПВНМ е поставен врз основа на претходно важечка документација на соседни панови, АУП и проект за инфраструктура, програмските проекции зададени од Општина Новаци и со Условите за планирање и истиот ќе биде изработен врз основа на Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.225/20, 219/21).

Со овој план дефинирани се трасите и профилите на **индустриски улици**: „Новопланирана 1“, „Новопланирана 2“, „Новопланирана 3“

1. Индустриска улица, ул. „Новопланирана 1“, ул. „Новопланирана 2“, ул. „Новопланирана 3“:

- Коловоз.....7,00м(2x3,50м)
- тротоари.....4,80м(2x2,40м)

Вкупно: 11,80м

Комплетна сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална, треба да се изведе согласно прописите од областа на сообраќајот.

Стационарниот сообраќај се решава во рамки на сопствените парцели, согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 225/20, 219/21).

1.6.4. НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ

Појдовна основа при изработка на вертикалното решение во рамки на локалитетот да биде дадената нивелета и постојниот терен на локалитетот.

Во најголема мерка да се почитува природниот пад на теренот. Подолжните наклони на сите сообраќајници да се движат во границите на дозволените.

1.6.5. ЕЛЕКТРО – ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Изградбата на инфраструктурни водови е планирана според изработен проект за инфраструктура, изградбата на комуналните објекти и инсталации како и вкупното просторно уредување на предметниот локалитет треба да се изведува согласно законската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа на градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел на документацијата.

Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се определи и ќе се развива во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со изработка на проекти за инфраструктура, урбанистички проекти и идејни и основни проекти за електрична мрежа.

УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Сообраќајници во локалитетот по поглед на светлотехничките параметри се класифицираат во следните класи:

- класа „В-2“, споредни, локални

За овие класи на сообраќајници се препорачуваат следните светлотехнички параметри.

„В-2“ (С)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| • сјајност на коловозот | $L_m = 1-1,5 \text{ cd/m}^2$ |
| средна погонска осветленост | $E_{sr} = 15-25 \text{ Lx}$ |
| просечна рамномерност | $j_r = 40\%$ |
| висина на монтажа на светилките | $H = 8 \text{ m}$ |
| светлосен извор | VTFE-250W |
| начин на поставување | еднореден |

начин на поставување двореден (еднореден).

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Македонските телекомуникациски компании за своите корисници обезбедува широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни телекомуникациски услуги, јавни говорници. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Корисниците од ова подрачје во телекомуникацискиот сообраќај се приклучени преку телефонската централа во Делчево.

Мобилна телефонија- Кориснички компании за мобилна телефонија во Македонија се Т-Мобиле и ВИП. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
 - региони, општини, населени места,
 - подрачја од јавен интерес (културно - историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.)
 - сообраќајна и транспортна инфраструктура
- Изготвување на проекти за развој на ГСМ мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Целиот овој регион е покриен со сигнал на двете компании за мобилна телефонија во РМ.

За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено значење е намената на објектот. Димензионирањето на телефонската мрежа треба да се изведе според

принципот стан - телефон и за јавните функции бројот на телефонски приклучоци треба да се врши според нивната големина, бројот на вработени, нивната функција и слични критериуми.

Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните програми на корисничките компании за електронски комуникации.

1.6.6. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Според дописот доставен од надлежната институција ЈКП Водовод Битола бр.08-5/13 од 23.02.2022год во планскиот опфат не е присутна водоводна мрежа.

Согласно со важечките прописи за заштита од пожар потребно е да се одреди потребна количина на вода за противпожарна заштита и тоа:

$$Q_{\text{пож}} = 10 \text{ (l/sec)}$$

Според тоа вкупната количина на вода која треба да се обезбеди, изнесува:

$$Q = Q_{\text{max/час}} + Q_{\text{пож}} = 12,49 + 10,00 = 22,49 \text{ (l/sec)}$$

За оваа количина на вода одговара водоводен приклучок со цевка Ø150mm со следниве карактеристики : брзина на водата $V = 1,5 \text{ (m/sec)}$ и хидраулички загуби од $J=0,018 \text{ m/m'}$.

Снабдувањето со вода на предметниот опфат со оглед на планираната намена да се решава со изведба на бунари се до изведба на планираната водоводна инфраструктура.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

По однос на канализација се планира изградба на сепаратен систем на канализација т.е. изградба на посебна канализациска мрежа за атмосферски води како и посебна канализациска мрежа за фекална канализација.

При проекција, одделните канализациски системи се усвоени од надморската висина на локалитетот, од положбата во однос на реципиентот и од експозицијата на теренот.

Со проекцијата на хидротехничката инфраструктура се предвидува генерално решавање на фекалната канализација, која ќе се состои од канали кои што ќе се водат по планираните сообраќајници.

Количината на отпадните води ќе се пресметува како 80% од максималната часова потрошувачка на вода, зголемена за 20% од инфилтрација на подземни води.

$$Q = 0,80 \times 12,49 \times 1,2 = 11,99 \text{ l/sec}$$

За овој проток на вода при минимален пад од 0,2% за канализацијата одговара цевка со профил од Ø200mm. Планирано е изведба на нови водови. Канализационата мрежа ќе се состои од канализациски цевки со Ø250mm и армирано - бетонски ревизиони шахти.

Испуштањето на отпадни води да се решава со септички јами и пречистителни станици до поврзување на реализирана канализација. Пречистителна станица се предвидува на Г.П

1.22, со пристап од улица "Новопланирана 3". Како краен реципиент во кој ќе се испуштаат отпадните води, претходно прочистени во пречистителната станица се назначува X одводниот канал КО Новаци кој е граничи со планскиот опфат.

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува сепаратен канализациски систем за одвод на атмосферски отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали, а кои ќе се водат по главните сообраќајници и по сообраќајници за кои постојат услови за канализирање по гравитациски пат.

Уличната мрежа од атмосферската канализација, согласно препораките од Јавното претпријатие, треба да се изведе со цевки со минимален профил од Ø300mm.

Испуштањето на отпадни води да се решава со септички јами и пречистителни станици до поврзување на реализирана канализација.

1.7 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ КОИ ВАЖАТ ЗА ЦЕЛАТА ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И СЛУЖАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН

1.7.1 Општите и Посебните услови, текстуалниот дел, графичките прилози и табелите се составен дел на Планската документација на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци** и имаат правно дејство само врз градителска активност која ќе уследи по стапување во сила на урбанистички план вон населено место.

1.7.2 Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се применуваат во рамките на утврдената граница на планскиот опфат на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, чии граници се опишани во Планската документација на УПВНМ, а посебните услови се однесуваат на секоја градежна парцела поединечно.

1.7.3 Податоците кои се евидентирани на ажурираната геодетска подлога во Документационата основа на УПВНМ, се третираат како постојна состојба.

1.7.4 Изградбата на нови градби, како и изградбата на планирани сообраќајници и комунална инфраструктура и супраструктура ќе се изведува според важечката законска и подзаконска регулатива, одобрената техничка документација како и важечките технички прописи во урбанизмот и градежништвото, а во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

1.7.5 Во табеларниот приказ што е составен дел на нумеричките показатели и посебните услови за изградба, прикажани се следните податоци за градежните парцели:

- број на градежна парцела;
- површина на градежна парцела (m²);

- површина за градење (m^2);
- процент на изграденост (%);
- вкупна развиена површина по катови (m^2);
- коефициент на искористеност на земјиштето (k);
- основна класа на намена на земјиштето и градбите;
- компатибилни класи на намени;
- максимален дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена (%);
- максимален број на катови;
- максимална дозволена висина на венец;

Сите овие услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите се одредени согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

1.7.6 Со планот се одредени следните услови:

- облик и големина на градежна парцела (m^2);
- градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради;
- површина за градба во која може да се развие основата на објектот (m^2);
- процент на изграденост (%);
- вкупна површина по катови (m^2);
- коефициент на искористеност (k);
- намена на објектот;
- мах.висина на објектот од нулта кота на заштитниот тротоар-мах.висина на венец (m');
- мах.број на катови;
- врста на кров;
- насоки за архитектонско обликување;
- паркирање-гаражирање на возилата.

1.7.7 Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорува согласно член 108, 109 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

- Дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите:
 - првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30см, ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25м;
 - второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец и
 - третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30см.
- Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот не се одобруваат пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид архитектонска пластика.
- Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела можните пречекорувања не треба да излезат надвор од границата на градежната парцела на било која височина на теренот.

- Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања се:
 - првиот скалник од влезните партии до 30cm ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25m;
 - првостепена пластика до 30cm ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25m;
 - второстепена пластика која се појавува помеѓу првиот спрат и горниот венец за уличен коридор широк до 12,0m до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,5m длабочина. Елементите на второстепената пластика не треба да се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,6m над котата на тротоарот и
 - третостепена пластика која се појавува помеѓу котата на теренот и горниот венец и се дозволува ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25m.
- Доколку градежната линија е кон дното на градежната парцела дозволени се пречекорувања, но само доколку се обезбеди растојание од границата на градежна парцела до најистурената точка на пречекорувањето не помало од 1/3 од височината на градбата до венец.
- Минималното растојание на второстепената пластика од соседот при калканско спојување на соседните градби треба да изнесува најмалку 1,2m, што претставува и максимална димензија за конзолно или еркерно пречекорување на дефинираната градежна линија.
- Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на растојание од 1,2m, не треба да има пречекорувања на градежната линија со првостепена и второстепена пластика.
- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 метри дозволени се само помошни отвори со парапет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија од 3,00 метри и над 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата.

1.7.8 Површина за градење е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење согласно член 102 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20 и 219/21).

1.7.9 Со планската документација се одредени и следните услови:

- облик и големина на градежна парцела (m²);
- површина за градба со градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради една или повеќе градби - комплекс од градби (m²);
- подземна градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради под нивото на теренот;
- заштитни коридори на инфраструктурни водови - простор во кој не може да се гради.

1.7.10 Диспозицијата на површината за градење во градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење

согласно член 107 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“, број 225/20 и 219/21)

- 1.7.11 Котата на нулта плоча е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во однос на котата на нивелетата на заштитниот тротоар и не се дозволува нејзино поместување под котата на тротоарот односно под котата на пристапната патека.
- 1.7.12 Висинската кота на приземната плоча на градбите односно нултата плоча во однос на котата на тротоарот се уредува согласно член 123 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
- 1.7.13 Висината на венецот дадена на графичкиот прилог и во табелите е максимална, изразена е во должни метри и се определува од нивото на нивелетата на тротоарот на сообраќајницата или од пристапната патека до завршниот венец на објектот. Доколку тротоарот долж лицето на парцелата е во пад, максималната височина се одредува од висинската кота на теренот во средината на страната на градбата долж падот на теренот.
- 1.7.14 Слеме е највисоката точка на кровната конструкција или највисоката хоризонтална линија на пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот.
Во рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на покривот не е дозволен потпокривен простор. Височината на слеме се одредува и мери од котата на горниот венец на градбата, акога височината се одредува само со височината на слеме, таа се мери од котата на тротоарот или од пристапната или заштитната патека до градбата.
- 1.7.15 Процент на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост согласно член 114 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
- 1.7.16 Коефициентот на искористеност (K) на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште согласно член 115 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
- 1.7.17 Процентот за надминувањето на максимално дозволената површина за градба предвидена за секоја парцела поединечно треба да изнесува најмногу 10% од максимално дозволената површина за градба предвидена за секоја парцела поединечно.
- 1.7.18 Процентот од вкупната должина или површина од фасадата кој може да го зафати одреден тип архитектонска пластика (еркери..) ќе се дефинира во согласност со архитектонското обликување на објектите. Истиот не може да надмине повеќе од 40% од површината на фасадата.
- 1.7.19 Во рамки на планскиот опфат е застапено постојно зеленило, кое се задржува како таква класа на намана и во Планската документација. Зеленило кое се наоѓа над постоен подземан паркинг, да се води сметка да биде оплеменето со ниско зеленило. Доколку просторот се оплеменува со растенија(дрвја и цвеќиња) да бидат со плиток корен да не дојде до проблем со подземното паркирање.

- 1.7.20 При спроведување на планот да се почитува Законот за урбано зеленило (Сл.весник на РМ 11/18), односно процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува минимум 20% од градежната парцела, под која не се планира градба.
Доколку не може да се обезбеди согласно Законот за урбано зеленило(Сл.весник на РМ 11/18) процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела да изнесува минимум 20% од градежната парцела, за градежните парцели кои се изградени да се дефинира согласно Закон за урбано заленило (Сл.весник на РМ бр.11/18 и 42/20)
- 1.7.21 Стационарниот сообраќај – паркирање и/или гаражирање на потребен број моторни возила е планирано во рамките на градежната парцела и постојните паркинг простори.
Зависно од изборот на компатибилните намени во определувањето на потребниот број на паркинг места задолжително да се вклучат и нормативите за избраната компатибилна намена.
Потребниот број на паркинг места според намената на земјиштето и градбите и нивната големина, се пресметува согласно член 58 и 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
- Доколку не се обезбеди потребниот број на паркинг места во рамките на градежната парцела не може да се гради максималната планирана висина и катност и максималната планирана површина за градење. Дел од објектите кои се постојни користат и јавен паркинг.
 - Границата на површината за градење под нивото на теренот (која го вклучува и подземното паркирање) може да се поклопува со границата на градежната парцела.
- 1.7.22 Широчината, надолжните наклони и радиусите на хоризонталните кривини на рамките за планираните подземни паркинзи да се утврдат во согласност со нормативите од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
- 1.7.23 Со планската документација се одредени и следните услови:
- облик и големина на градежна парцела (m^2);
 - површина за градба со градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради една или повеќе градби - комплекс од градби (m^2);
 - подземна градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради под нивото на теренот;
 - заштитни коридори на инфраструктурни водови - простор во кој не може да се гради.
- 1.7.24 Објектите за кои не се предвидува развој, се дава можност за превземање активности, за санација, адаптација, реконструкција и поставување на покрив без зголемување на габаритот и висината на венецот на објектите.
- 1.7.25 Во градежните парцели во кои се утврдени апроксимативни површини за градење може да се градат една или повеќе градби. Градежната парцела во која ќе се градат повеќе градби (комплекс од градби) да се разработи со Урбанистички проект според претходно дефинирана проектна програма.

1.7.26 За сите постојни објекти во планскиот опфат кои имаат потреба од поставување на вертикални комуникации – лифтови, можно е поставување со претходно приложена техничка документација.

1.7.27 Во архитектонското обликување на објектите покрај наменските, функционалните, климатските, геомеханичките, сеизмичките и другите микролокациски услови, треба да се води сметка за специфичностите на прирачните градежни материјали и традиционалните вредности и културата во градењето. Покрај императивните услови кои произлегуваат од дозволените граници на изградба, во компонирање на фасадите треба да се тежнее кон нивно максимално усогласување со соседните објекти со композициските линии на соседите, но сепак со максимално почитување на индивидуалноста на сопственикот и креативноста на архитектот. Објектите кои се планирани да се градат на предметниот простор, треба да бидат изведени согласно стандардите и нормативите за проектирање и не смеат да ја нарушат природната рамнотежа на средината.

1.7.28 При изградба на нови објекти и содржини во просторот се применуваат мерките за спречување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на лица со инвалидитет, особено во делот на достапноста до јавните објекти.

1.7.29 Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки мора да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%, секаде каде што карактеристиките на теренот го дозволуваат тоа.

1.7.30 Секундарната улична мрежа ќе се уреди со посебни проекти за сообраќаен режим со поставување на подолжно или попречно паркирање секаде каде за тоа постојат технички услови

1.7.31. Испуштањето на отпадни води да се решава со септички јами и пречистителни станици до поврзување на реализирана канализација. Како краен реципиент на атмосферските води се назначува Х одводниот канал КО Новаци во кој ќе се испуштаат и отпадните води, претходно прочистени во пречистителната станица.

1.7.32 Сметот ќе се одлага во заеднички контејнери лоцирани на погодни места во рамките на планскиот опфат. Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со посебна одлука органот на управа на Општината. Локациите мораат да бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите и уредени во согласност со оној што ќе го евакуира ѓубрето во регионална односно општинска депонија.

1.7.33 Локациите на заедничките контејнери и нивниот број ги определува со посебна одлука органот на управа на Општината. Локациите мораат да бидат достапни за возилата за подигање на контејнерите и уредени во согласност со оној што ќе го евакуира ѓубрето во регионална односно општинска депонија.

1.7.34 Опремувањето на локалитетот со елементи од урбана опрема треба да се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон, а во согласност со Законот за градење (Службен весник на Република Македонија, број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје (Службен гласник на Град Скопје, број 03/10, 18/11, 11/14, 16/15 и 5/18) и Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на подрачјето на Град Скопје (Службен гласник на Град Скопје, број 15/18 и 1/19).

1.7.35 Во согласност со член 11-б од Законот за градење (Службен весник на Република Македонија, број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), при изработка на проектна документација за градби со јавна намена, задолжително да се проектира паркинг простор за велосипеди во функција на градбата.

1.7.36 Условите за градење на станбените и другите видови на објекти, треба да ги содржат и посебните услови за изведба на приклучоците или уредите за снабдување со вода, електрична енергија, телефонија и одводнувањето на отпадните води.

1.7.37 При изработката на Основните проекти за сите градби, неопходно е да се обезбеди простор за шахти за приклучоци кон комунална инфраструктура (канализација, водовод), кои ќе бидат лоцирани непосредно до регулациона линија. Потребно е да се овозможи непречен пристап до овие шахти за техничките служби на претпријатијата кои стопанисуваат со комуналната инфраструктура.

1.7.38 Не е дозволено поставување на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и други инсталации над и непосредно до уличната водоводна, фекална и атмосферска канализација и нивните приклучоци освен нивно вкрстување. При паралелно поставување на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и други инсталации со уличната водоводна, фекална и атмосферска канализација и нивните приклучоци, минималното растојание со нив е регулирано со „услови за полагање на електрични, телефонски, топлификациони, гасоводни и други инсталации“ на соодветните Комунални организации, но не помалку од 0,60m односно 1,0m од крајниот раб на водоводот, фекалната и атмосферската канализација. Вертикалното растојание помеѓу нив треба да изнесува мин. 0,50m.

1.7.39 За сите трансформаторски станици да се обезбеди пристап на товарно возило за изградба на истите и нивно тековно одржување.

1.7.40 За 35 и 10kV подземни траси во тротоарскиот дел од сообраќајните површини да се оформат коридори за водење на истата, а во координација со останатите инфраструктурни подземни инсталации.

1.7.41. Телекомуникациските коридори треба да се планираат во површини од тротоари, пристапни улици и пешачките патеки.
За уличните телекомуникациски ормари потребно е да се обезбеди манипулативен простор со димензии од 1,0m × 0,5m.

Бројот и местоположбата на истите ќе се дефинира согласно развојните потреби на мрежата и конкретните услови на теренот, во соработка со стручните служби на надлежната институција.

1.7.42 Доколку при реализација на **УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци**, се појави археолошко наоѓалиште, да се постапи во согласност со одредбите на член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на Република Македонија, бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13 и 37/14).

За сè што не е регулирано со овие параметри, се применуваат стандардите и нормативите утврдени Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.225/20, 219/21).

1.8 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДБИТЕ ЗА СЕКОЈА УРБАНИСТИЧКА ЕДИНИЦА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЧИИШТО ГРАНИЦИ СЕ УТВРДЕНИ СО ПЛАНОТ

КЛАСА НА НАМЕНИ:

Во опфатот се планира градежна парцела со површина за градење со следната основна класа на намени:

- **Г – РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА**
Г2- Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија
- **Д – ЗЕЛЕНИЛО, РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ**
Д1- Парковско и пејсажно зеленило
Д2- Заштитно и сообраќајно зеленило
- **Е – ИНФРАСТРУКТУРИ**
Е1- Сообраќајни, линиски и други инфраструктури
Е1.1- Сообраќајни патни инфраструктури
Е1.8- Инфраструктури за пренос на електрична енергија (Трафостаници)
Е3 – Пречистителна станица

Класата на намена е впишана на самата површина за изградба за градежната парцела.

Заради флексибилност на планот, одредени се и компатибилни класи на намени, во однос на основната класа на намена, со одреден максимален процент на учество во однос на основната класа на намена, а во согласност со одредбите на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање .

Компатибилните класи на намена и максималниот дозволен процент на учество во однос на основната класа на намена се наведени во табеларните прикази, како и во посебните услови на Планот, за секоја градежна парцела поединечно.

ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ:

Во рамките на планскиот опфат дефинирани се 22 градежна парцела. Градежните парцели се формирани почитувајќи ги границите на постојните катастарски парцели или на група на катастарски парцели.

ПРИРОДА НА ЗАФАТ:

Градежна парцела 1.1

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 15632,93м2

Површина за градба: 6000,00 м2

Процент на изграденост: 38,4%

Коефициент на искористеност: 0,8

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.2

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11035,93м2

Површина за градба: 5000,00 м2

Процент на изграденост: 45,3%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.3

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 9853,19м2

Површина за градба: 4500,00 м2

Процент на изграденост: 45,7%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.4

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11391,54м2

Површина за градба: 5000,00 м2

Процент на изграденост: 43,9%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.5

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 2199,92м2

Површина за градба: 1000,00 м2

Процент на изграденост: 45,5%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.6

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 4353,67м²

Површина за градба: 2000,00 м²

Процент на изграденост: 45,9%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.7

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11795,38м2

Површина за градба: 5000,00 м2

Процент на изграденост: 42,4%

Коефициент на искористеност: 0,8

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.8

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 5284,38м2

Површина за градба: 2500,00 м2

Процент на изграденост: 47,3%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.9

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 6737,80м²

Површина за градба: 3000,00 м²

Процент на изграденост: 44,5%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.10

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 9567,86м2

Површина за градба: 4500,00 м2

Процент на изграденост: 47,0%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.11

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 10424,62м2

Површина за градба: 5000,00 м2

Процент на изграденост: 48,0%

Коефициент на искористеност: 1,0

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.12

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11081,61м2

Површина за градба: 5000,00 м2

Процент на изграденост: 45,1%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.13

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11332,69м2

Површина за градба: 5000,00 м²

Процент на изграденост: 44,1%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.14

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 12031,57м²

Површина за градба: 6000,00 м²

Процент на изграденост: 49,9%

Коефициент на искористеност: 1,0

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.15

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 5247,87м²

Површина за градба: 2500,00 м²

Процент на изграденост: 47,6%

Коефициент на искористеност: 1,0

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.16

Основна класа на намена: Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Покрај основната намена се дозволуваат и следните компатибилни класи на намена на основната класа на намена: Б1,Б2,Б4,В2,Г3,Г4,Г5,Д1,Д2,(49%). Нивната застапеност не може да биде поголема од 49% од вкупната површина на основната намена Г2.

Површина на градежна парцела: 11396,19м²

Површина за градба: 5000,00 м²

Процент на изграденост: 43,9%

Коефициент на искористеност: 0,9

Висина на венец: 10.00м

Број на катови: П+1

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Паркирање: Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела согласно член 128 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

За Г намена потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена.

Зеленило: Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела, потребно е да изнесува минимум 20%.

Можност за препарцелација на градежната парцела со изработка на Урбанистички проект со план за препарцелација согласно член 51 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 225/20 и 219/21).

Градежна парцела 1.17

Основна класа на намена: E1.18 –Комунална супраструктура (Трафостаница)

Површина на градежна парцела: 88,03м²

Површина за градба: 19,25 м²

Процент на изграденост: 21,9%

Коефициент на искористеност: 0,22

Висина на венец: 4.00

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Градежна парцела 1.18

Основна класа на намена: E1.18 –Комунална супраструктура (Трафостаница)

Површина на градежна парцела: 127,36м²

Површина за градба: 32,39 м²

Процент на изграденост: 25,4%

Коефициент на искористеност: 0,25

Висина на венец: постојна

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Градежна парцела 1.19

Основна класа на намена: E1.18 –Комунална супраструктура (Трафостаница)

Површина на градежна парцела: 88,15м²

Површина за градба: 19,25 м²

Процент на изграденост: 21,8%

Коефициент на искористеност: 0,22

Висина на венец: 4.00

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Градежна парцела 1.20

Основна класа на намена: E1.18 –Комунална супраструктура (Трафостаница)

Површина на градежна парцела: 81,47м²

Површина за градба: 19,25 м²

Процент на изграденост: 23,6%

Коефициент на искористеност: 0,24

Висина на венец: 4.00

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Градежна парцела 1.21

Основна класа на намена: E1.18 –Комунална супраструктура (Трафостаница)

Површина на градежна парцела: 80,86м²

Површина за градба: 19,25 м²

Процент на изграденост: 23,8%

Коефициент на искористеност: 0,24

Висина на венец: 4.00

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 1“

Градежна парцела 1.22

Основна класа на намена: E3 –Пречистителна станица

Површина на градежна парцела: 996,62м2

Површина за градба: 677,22 м2

Процент на изграденост: 68,0%

Коефициент на искористеност: 0,68

Висина на венец: 4.00

Број на катови: П

Пристап: од индустриска ул.,„Новопланирана 3“

1.9 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И ПЛАНСКИ ОДРЕДБИ

1.9.1. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ

Во моментов присуството на загадувачки материи и приземниот озон во воздухот во регионот, во чиј состав спаѓа и предметната локација, е под максимално дозволените концентрации согласно мерењата кои се вршат во Мониторинг станицата за мерење на квалитетот на амбиентниот воздух на Државниот автоматски мониторинг систем од Македонскиот информативен центар за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање.

Се препорачува да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. Зелените површини во планскиот опфат да се уредат со автохтони видови со висок биоаккумулативен капацитет за евентуално присутните загадувачки материи во воздухот и почвата.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОЧВАТА

Контаминацијата на почвата со тешки метали, предизвикана од антропогените активности зазема доминантно место во урбанизираните дел на општината. Контаминацијата на почвата со природно потекло е далеку послабо застапена и има минорно квантитативно значење.

Традиционалните метода за третман на контаминирани локалитети со тешки метали (измивање на контаминентите, нивна солидификација и друго) може да бидат направени in-situ, на самата локација, или ex-situ, преку отстранување на почвата и спроведување на третманот на друга локација.

Фиторемедијацијата е најповолна метода за отстранување, деградација или апсорпција на тешките метали во почвата преку правилен избор на растенија, хиперакумулатори, на контаминираната површина. Најприменувани механизми за фиторемедијација се ризофилтрација, фитоекстракција и фитостабилизација.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА

Предметната локација се наоѓа во релативно тивка средина во рурален предел на општината. Поради истото, не се наметнува конкретна контрола на бучавата и истата нема сериозен здравствен ризик.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДИ

Задолжително испитување на пречистените води, пред испуштање во најблискиот природен реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за класификација на водите (Сл. в. на РМ бр. 18/99) член 4.

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Со Законот за управување со отпадот (Сл. весник на РМ бр. 68/04, бр. 107/07, бр. 102/08 и 143/08, бр. 124/10) се уредуваат: управувањето со отпадот, плановите и програмите за управување со отпадот, правата и обврските на правните и физичките лица во врска со управувањето со отпадот, начин и условите под кои може да се врши собирање, транспортирање, третман, преработка, складирање, и остранивање на отпадот и др.

Создавачите на отпад се должни, во најголем мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

При управување со отпадот, по предходно извршена селекција, отпадот треба:

- да биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или
- да се користи како извор на енергија.

Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на производството, се должни да употребуваат сировини со чија преработка се создава помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадувањето да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој.

Надлежните органи на Република Македонија, општините, правните и физичките лица кои управуваат со отпадот, во согласност со овој закон, се должни да донесуваат и да спроведуваат стратешки, плански и програмски документи за управување со отпадот.

План за управување на отпад на РМ, се донесува за период од шест години. За реализација на Планот за управување со отпадот на РМ, советот на општините, донесуваат план за управување со отпадот на општината, за период од три години, а не подолго од шест години.

- Складирање и собирање на отпадот

За цврстиот отпад се предвидува поставување на канти и контејнери за отпадоци на погодни места и нивно редовно евакуирање до депонија. Со тоа ќе се спречи загадување на почвата и на подземните води, а со тоа и на животната и работната средина.

1.9.2. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Согласно Законот за одбрана (Службен весник на Република Македонија, број 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11 и 215/15), Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Законот за управување со кризи (Службен весник на Република Македонија, број 29/05, 36/11, 41/14, 104/15 и 39/16), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

- 1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите;
- 2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и
- 3) при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

- 1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
- 2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
- 3) изградба на снегозащитни појаси и пошумување на голините;
- 4) обезбедување на противпожарни пречки;
- 5) изградба на објекти за заштита и
- 6) изградба на потребната инфраструктура.

При примена на планските решенија на локалната урбанистичка планска документација, за сè што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Службен весник на Република Македонија, број 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Службен весник на Република Македонија, број 76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Службен весник на Република Македонија, број 8/05).

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

На површината на предметната локација со Локална урбанистичка планска документација за намена Е2-комунална супраструктура се предвидува изградба на Пречистителна станица за комунален отпад и постројка за биогаз . При изработка на Основни проекти за градбите, задолжителна е и изработка на Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, во склад со одредбите на Член 70 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), како и Член 47, став (5) од Законот за градење (Службен весник на Република Македонија, број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16).

При изработка на основниот проект, објектот да се лоцира така да се пристапни за пожарните возила, а ширината на пристапот не смее да биде помала од 3,5m со што се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњациите на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните возила до објектот.

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните возила до објектот. При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните возила. Сообраќајницата и пристапот се така планирани да овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњациите на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0cm и закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.

Рокот за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат изнесува 13km, односно 20мин.

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16). Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевководи се доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гасење на пожари или на нив се приклучуваат противпожарни возила.

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенест систем на цевководи, со минимален пречник Ø80mm. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од Ø80mm се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевководи имаат пречник најмалку Ø80mm. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150m. Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара.

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди. Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1 на овој член, задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон.

Согласно Член 70 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција - пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласно за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни

материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица.

За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.

Задолжително е примена на громобранска инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

При разработка со Архитектонско-урбанистичкиот проект да се предвиди **пожарен заштитен- безбедносен појас** околу постројката за производство и складирање на **биогаз** како и по должина на линијата за транспорт на гасот- гасоводот(и во смисол на околната нискостеблеста и високостеблеста вегетација).

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се следните мерки:

- најмало растојание од градежната линија до границата на градежната парцела е 10m;
- објектите се со кота на венец до 10,0m;
- при рушење објектот ја зафаќа $h/2$ од површината околу себе, а во околината нема други постојни и планирани градби;
- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на 8° по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно – правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита при изградбата на новите објекти.

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и возила.

При проектирањето на објектите да се предвиди опасноста од создавање тесни грла на сообраќајниците, зони на тотални урнатини.

При проектирањето на објектите да се внимава на растојанијата помеѓу соседните објекти поради опасноста од рушење на објектот со урнатини од соседниот објект како и за поставеноста на влезовите-излезите за евакуација на станарите од објектите поради опасноста од блокирање со урнатини.

Степенот на заштитата од урнатини во голема мера се зголемува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Република Македонија (за просторот на Делчевоската котлина е со интензитет поголем од 8 MCS),изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекаства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

- РХБ извидување на територијата
- дозиметриска контрола
- детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
- лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

При изработка на Основниот да се предвиди заштита од опасност на **поплавување** на објектот **од дефекти** на водоводната или канализационата мрежа и заштита од опасност од поплавување на **приземните** и евентуално предвидените **подрумски** простории од **подземни** и **пројни води** чие што ниво е **променливо** во зависност од временските услови.

Со оглед на конфигурацијата на теренот на оваа локација, за објектите **постои опасност** и од појава на свлекување на земјиштето(**свлечиште**) кое би можело да биде иницирано од **подземни води** кои би се појавиле од **дефект** на водоводната мрежа во горниот дел на овој плански опфат или од постојните **подземни води** чие што ниво е **променливо** во зависност од временските услови (**обилни пројните врнежи и сл.**).

ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Согласно Член 80 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), заштитата

од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ

При изработка на Основниот проект за објектите, во согласност со техничката спецификација и технолошкиот процес, да се предвиди соодветна заштита од техничко-технолошки несреќи.

СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ

Со оваа Локална урбанистичка планска документација се планира изведба задржување на постоечкиот локален пат, со кој ќе се обезбеди сообраќаен пристап до градежната парцела. Стационарниот сообраќај е решен согласно Член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница, која за овој плански опфат би изнесувал од околу 30мин, додека најблиската поликлиника е на оддалеченост од 10-15мин.

Рокот за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат изнесува 20мин.

ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница, која за овој плански опфат би изнесувал од околу 15мин, додека најблиската поликлиника е на оддалеченост од 120мин.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Со оглед на конфигурацијата на теренот, во претежно рамничарски предел, не се антиципира настанување на свлекување на земјиштето.

Сепак, се препорачува при изработка на проектна документација да се изработи елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања, со што при евентуално утврдена потреба ќе може да се предвидат и решенија за спречување на свлекувањето на земјиштето.

1.9.3. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

Составен дел на оваа Локална урбанистичка планска документација се конкретни мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на планскиот опфат. Ова особено се однесува на уредувањето на земјиштето за општа употреба во рамките на планскиот опфат, а пред сè планираната улична мрежа.

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации, со најголем подолжен наклон од 0,65% во внатрешноста на локацијата.

При изработка на проекти за уличната мрежа, на секој пешачки премин треба да се предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.

Поставувањето на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај, а особено на лица со инвалидност со колички.

При изработка на проекти за уредување на земјиштето за општа употреба, како и проекти за градбата од градежната парцела 1, задолжително се применуваат одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градби со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради, како и градби со станбено – деловна намена (Службен весник на Република Македонија, број 17/15), одредбите на членовите 109 – 123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16), како и одредбите на членовите 75 – 79 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

1.9.4. ХУМАНИТАРНИ МЕРКИ

Евакуацијата се состои од планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи. Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време. Евакуацијата на населението во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршување на нејзините надлежности.

ЗГРИЖУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНОТО И НАСТРАДАНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задолжува надвор од своето место на живеење.

РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

Сопствениците на градбите во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците и корисниците на градбите и уредбите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на градби во кои се врши згрижување и образование на деца, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

ПРВА ПОМОШ

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето – заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболелите и транспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок на дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат во реонот на амбуланта Поликлиника Штип би изнесувалдо 60 мин.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболел и контаминиран добиток со стандардни и парични средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење. во Спроведување најоперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција на објектите за водоснабдување.

За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работна средина воопшто. Денешниот степен на развојот на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.

Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста за предметниот реон.

1.9.5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Со анализа на постојната состојба констатирано е дека предметниот локалитет не се наоѓа во близина на археолошкото наоѓалиште.

Во склад со одредбите на Член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на Република Македонија, број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот на работите е должен веднаш, а најдоцна во рок од три дена:

1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој Законот;
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.

Став (2) од Членот 129 од Законот подробно опишува дека случајното откритие на заштитено добро или на добро за кое основано се претпоставува дека претставува културно наследство се пријавува веднаш и се смета дека е извршено ако пријавата е доставена непосредно на надлежната јавна установа за заштита или до Министерството за внатрешни работи. Доколку пријавата е доставена до Министерството за внатрешни работи, тоа ја доставува пријавата до надлежната јавна установа.

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Планот предвидува урбанизација со почитување на сите законски одредби и нормативи.

- Површината во рамките на опфатот е **17,26ha**,
- Вкупна бруто развиена површина е **134786,61m²**.
- Процентот на изграденост е **39,27%**.
- Коефициентот на искористеност е **0,78**

Планирани површини по класи на наменана ниво на цел опфат

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци -вон град - Општина Новаци - ПЛАНИРАНА		
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	149374.00m ²	86.54%
Д1- ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08m ²	1.6%
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74m ²	1.3%
Е1 - СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФАСТРУКТУРИ	16810.56m ²	9.7%
Е1.8 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - ТРАФОСТАНИЦИ	466.16m ²	0.3%
Е3 - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62m ²	0.6%
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ НАМЕНИ	172608.16m²	100.0%

Нумерички показатели за градежните парцели

Планирани вкупни етажни површини за градење по намена на градбите, урбанистички параметри како што се процентот на изграденост на земјиштето, коефициент на искористеност на земјиштето, површини на градежните парцели, планираните површини за градење, висините на планираните градби. Табелата ги прикажува урбанистичките параметри на ниво на градежна парцела и на ниво на плански опфат.

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка
индустрија, КО Новаци-вон град, Општина Новаци

Нумерација на блок	Нумерација на објект	Група на класи на намена	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намени на основната класа на намена	Површина на градежна парцела (m ²)	Површина за градба (m ²)	Катност	Висина на хоризонтаен венец	Развиена бруто површина (m ²)	Процент на изграденост	Коэффициент на искористеност	Потребен број на паркинг места
	1.1	Г	Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	15632.93m ²	6000.00m ²	П+1	10.00m	12000.00m ²	38.4%	0.8	
	1.2		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11035.93m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	45.3%	0.9	
	1.3		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	9853.19m ²	4500.00m ²	П+1	10.00m	9000.00m ²	45.7%	0.9	
	1.4		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11391.54m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	43.9%	0.9	
	1.5		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	2199.92m ²	1000.00m ²	П+1	10.00m	2000.00m ²	45.5%	0.9	
	1.6		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	4353.67m ²	2000.00m ²	П+1	10.00m	4000.00m ²	45.9%	0.9	
	1.7		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11795.38m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	42.4%	0.8	
	1.8		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	5284.38m ²	2500.00m ²	П+1	10.00m	5000.00m ²	47.3%	0.9	
	1.9		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	6737.80m ²	3000.00m ²	П+1	10.00m	6000.00m ²	44.5%	0.9	
	1.10		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	9567.86m ²	4500.00m ²	П+1	10.00m	9000.00m ²	47.0%	0.9	
	1.11		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	10424.62m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	48.0%	1.0	
	1.12		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11081.61m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	45.1%	0.9	
	1.13		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11332.69m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	44.1%	0.9	
	1.14		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	12031.57m ²	6000.00m ²	П+1	10.00m	12000.00m ²	49.9%	1.0	
	1.15		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	5247.87m ²	2500.00m ²	П+1	10.00m	5000.00m ²	47.6%	1.0	
	1.16		Г2	Б1,Б2,Б4,В2, Д1,Д2,Г3,Г4,Г5,max49%	11403.05m ²	5000.00m ²	П+1	10.00m	10000.00m ²	43.8%	0.9	
	/	Д	Д1	ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08m ²	/	/	/	/	/	/	
	/		Д2	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74m ²	/	/	/	/	/	/	
	/	Е	Е1	СООБРАЌАЈНИ КОРИДОРИ	16810.56m ²	/	/	/	/	/	/	
	1.17		Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.33m ²	19.25m ²	П	4.00m	19.25m ²	21.8%	0.22	
	1.18		Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	127.36m ²	32.39m ²	П	постојна	32.39m ²	25.4%	0.25	
	1.19		Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.15m ²	19.25m ²	П	4.00m	19.25m ²	21.8%	0.22	
1.20	Е1.8		ТРАФОСТАНИЦА	81.47m ²	19.25m ²	П	4.00m	19.25m ²	23.6%	0.24		
1.21	Е1.8		ТРАФОСТАНИЦА	80.86m ²	19.25m ²	П	4.00m	19.25m ²	23.8%	0.24		
1.22	Е3		ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62m ²	677.22m ²	П	4.00m	677.22m ²	68.0%	0.68		
Вкупно					172608.16m ²	67786.6m ²	/	/	134786.61m ²	39.27%	0.78	
* Компатибилни класи на намени на основната класа на намена кои се утврдуваат само при вклопување на градби кои стекнале правен статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти												
**Бројот се утврдува со проектната документација во зависност од потребите за градба и специфичните услови од нејзината намена												

2. БИЛАНСНИ (СПОРЕДБЕНИ) ПОКАЗАТЕЛИ

Споредбените податоци се земени за постојна состојба и планирана состојба.

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци -вон град - Општина Новаци - ПОСТОЈНА		
НЗ - НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	167391.22m ²	97.0%
Е1 - СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФАСТРУКТУРИ	5216.94m ²	3.0%
ВКУПНО ПОСТОЈНИ НАМЕНИ	172608.16m²	100.0%


ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци -вон град - Општина Новаци - ПЛАНИРАНА		
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	149374.00m ²	86.54%
Д1- ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08m ²	1.6%
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74m ²	1.3%
Е1 - СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФАСТРУКТУРИ	16810.56m ²	9.7%
Е1.8 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - ТРАФОСТАНИЦИ	466.16m ²	0.3%
Е3 - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62m ²	0.6%
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ НАМЕНИ	172608.16m²	100.0%

3. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


ИНДУСТРИСКА УЛИЦА

ПРЕСЕК
1-1




Индустриска улица „Новопланирана 1“

ПРЕСЕК
2-2



Индустриска улица „Новопланирана 2“

ПРЕСЕК
3-3



Индустриска улица „Новопланирана 3“

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ГЕО ЛИС ДОО БИТОЛА

Друштво за геодетски работи, промер, трговија и услуги

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1:3500

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА ДЕФИНИРАН ОПФАТ ЗА КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

катастарска евиденција

коти на терен

положба на лице место

раб на река

праец на далековод

ограда

проектен опфат

индивидуален објект

помошен објект

деловен објект

времен објект

знак за припадност

шахта

канал

река

бетонски сл.столб

дрвен сл.столб

надземен сл.ормар

далековод

катастарска граница

Ул. Св. Кирил бр.10 - Битола

Тел.: +389 (0) 7 240 040

Е-пошта: geoliss@geoliss.com


Проектант: Елена Андреева, дипломиран архитект

РАЗМЕР 1:3500

ОБЈЕКТ НА РАБОТА

Урбанистички план вон населено место за изградба на помалку загадувачка индустрија, КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

РАЗМЕР 1:3500



- ЛЕГЕНДА:
- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ П=17.26 км

ГРАНИЦА НА БЛОК

B1

НУМЕРАЦИЈА НА БЛОК

ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА

ЕЛЕМЕНТИ НА УЛЧАНА МРЕЖА

ОСКА НА СООБРАЌАНИЦА

КЛАСА НА НАМЕНА:

D

ЗЕЛЕНИЛО РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ

ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

G

РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА

ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

E

ГРАДБИ ОД НИСКОГРАДБА - ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ТРАФОСТАНИЦА



СООБРАЌАНИ ЛИНИИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО Новаци - вон град - Општина Новаци - ПЛАНИРАНА			
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	149374.00м²	86.54%	
Д1 - ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08м²	1.6%	
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74м²	1.3%	
Е1.8 - СООБРАЌАНИ, ЛИНИИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ	16810.56м²	9.7%	
Е1.8 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - ТРАФОСТАНИЦИ	466.16м²	0.3%	
Е3 - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62м²	0.6%	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ НАМЕНИ	172608.16м²	100.0%	

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА М1=1:1000



ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌА И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЛИШТЕТО И ГРАДИТЕ

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
д.и.в овластување 00413

СОРАБОТНИЦИ
ОКЕЈКА НЕДОВСКА, дипл. инж. арх.
МАЈА ЗАКРИСКИНА, дипл. инж. арх.
И-Ф. ЈЕЛЕНА ГУЛИНАЦ, дипл. инж. арх.
И-Ф. ЕМИЛИЈА ПЕРИЧАНОВСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:
БОЖО ИЛИНСКИ
Трговина бр. 85/2021
ДАТА:
СКОПЈЕ, МАЈ 2022

РАЗМЕР:
D = 1 : 1000
ЛИСТ БРОЈ:

ГЕО ЛИС ДОО БИТОЛА

Друштво за геодетски работи, премоер, трговија и услуги

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1:3500

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА ДЕФНИИРАН ОПФАТ ЗА КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

катастарска евиденција

коти на терен

положба на лице место

раб на река

правец на далековод

отграда

проектен опфат

индивидуален објект

помошен објект

деловен објект

времен објект

знак за припадност

шахта

канал

река

бетонски сл.столб

дрвен сл.столб

надземен сл.ормар

далековод

катастарска граница

Ул. Св. Кирил бр.10 - Битола

Тел.: +389 (0) 240 840

Е-пошта: geo@geoliss.com

Проектант: Елена Андреева, дипломиран архитект

РАЗМЕР 1:3500

ПРЕДМЕТ НА РАБОТА

Изработка на проектна документација за изградба на објектот со намена Г2 - ЛЕСНА ПРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУ ЗАГЛУДВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

РАЗМЕР 1:3500



- ЛЕГЕНДА:
- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - П-17.26 ха
 - ГРАНИЦА НА БЛОК
 - НУМЕРАЦИЈА НА БЛОК
 - РЕПУЛИКАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
 - ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА
 - ОСКА НА СООБРАЌАНИЦА

- КЛАСА НА НАМЕНА:
- Г РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА
 - ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА
 - Е ГРАДБИ ОД НИСКОГРАДБА - ИНФРАСТРУКТУРА
 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ТРАФОСТАНИЦА
 - СООБРАЌАНИ ЛИНИИСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ
 - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА
- Е ИНФРАСТРУКТУРА
- КОЛОВОЗ
 - ТРОТОАР
 - ПЕШАЧКА ПАТЕКА

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нумерација на блок	Нумерација на објект	Група на класи на намена	Основа класа на намена	Комплатибилни класи на намени на основната класа на намена	Површина на градежна парцела (m²)	Површина за градба (m²)	Катност	Висина на хоризонтален венец	Равнина бруто површина (m²)	Процент на изграденост	Кофициент на користеност	Потребен простор за паркинг
1.1	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	15632.93m²	6000.00m²	П+1	10.00m	12000.00m²	38.4%	0.8	
1.2	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11035.93m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	45.3%	0.9	
1.3	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	9853.19m²	4500.00m²	П+1	10.00m	9000.00m²	45.7%	0.9	
1.4	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11391.54m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	43.9%	0.9	
1.5	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	2199.92m²	1000.00m²	П+1	10.00m	2000.00m²	45.5%	0.9	
1.6	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	4353.67m²	2000.00m²	П+1	10.00m	4000.00m²	45.9%	0.9	
1.7	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11795.38m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	42.4%	0.8	
1.8	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	5284.38m²	2500.00m²	П+1	10.00m	5000.00m²	47.3%	0.9	
1.9	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	6737.80m²	3000.00m²	П+1	10.00m	6000.00m²	44.5%	0.9	
1.10	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	9567.86m²	4500.00m²	П+1	10.00m	9000.00m²	47.0%	0.9	
1.11	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	10424.62m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	48.0%	1.0	
1.12	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11081.61m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	45.1%	0.9	
1.13	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11332.69m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	44.1%	0.9	
1.14	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	12031.57m²	6000.00m²	П+1	10.00m	12000.00m²	49.9%	1.0	
1.15	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	5247.87m²	2500.00m²	П+1	10.00m	5000.00m²	47.6%	1.0	
1.16	Г2	Г2	Г2	Б1.Б2.Б4.Б2. Д1.Д2.Г3.Г4.Г5.max49%	11403.05m²	5000.00m²	П+1	10.00m	10000.00m²	43.8%	0.9	
/	Д	Д1	Д1	ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08m²	/	/	/	/	/	/	/
/	Д2	Д2	Д2	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74m²	/	/	/	/	/	/	/
/	Е1	Е1	Е1	СООБРАЌАНИ КОРИДОРИ	16810.56m²	/	/	/	/	/	/	/
1.17	Е1.8	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.33m²	19.25m²	П	4.00m	19.25m²	21.8%	0.22	
1.18	Е1.8	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	127.36m²	32.39m²	П	постојна	32.39m²	25.4%	0.25	
1.19	Е	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.15m²	19.25m²	П	4.00m	19.25m²	21.8%	0.22	
1.20	Е1.8	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	81.47m²	19.25m²	П	4.00m	19.25m²	23.6%	0.24	
1.21	Е1.8	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	80.89m²	19.25m²	П	4.00m	19.25m²	23.8%	0.24	
1.22	Е3	Е3	Е3	ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62m²	677.22m²	П	4.00m	677.22m²	68.0%	0.68	
ВКУПНО					172608.16m²	67786.6m²	/	/	134786.61m²	39.27%	0.78	

* Компатибилни класи на намени на основната класа на намена - кои се утврдуваат само при вклучување на градби кои стекнале правен статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти

** Бројот се утврдува со проектната документација во зависност од потребите за градба и спецификаните услови од нејзината намена

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУ ЗАГЛУДВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

М=1:1000

НАЧАЛНИК: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУ ЗАГЛУДВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПЛАН НА ПОВРШНИ ЗА ГРАДБЕ

ПЛАНИР ПОТПИСНИК:

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

Д.И.В. овластување 00413

СОРАБОТНИЦИ

ОКЕЈАНА НЕКОСКА, дипл. инж. арх.

МАЈА ЗАКРИСКИ, дипл. инж. арх.

И-Ф. ЈЕЛЕНА ГУЛИНАЦ, дипл. инж. арх.

И-Ф. ЕМИЛИЈА ПЕРИЈАНОВСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:

БОЖО ИЛИСКИ

Трговина бр. 65/2021


ДАТА:



СКОПЈЕ, МАЈ 2022

РАЗМЕР:




Р=1:1000

ЛИСТ ЕРО:



- ИНДУСТРИСКА УЛИЦА**
- ПРЕСЕК 1-1**
- 
- Индустриска улица „Новопланирана 1“
- ПРЕСЕК 2-2**
- 
- Индустриска улица „Новопланирана 2“
- ПРЕСЕК 3-3**
- 
- Индустриска улица „Новопланирана 3“

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА
Г2- ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА
И ПОМАЛУКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА
КО НОВАЦИ -ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
M=1:1000



**ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ,
СООБРАЌА И ЕКОЛОГИЈА**

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И
ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН
ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА


СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
д.и.а овластување 0.0413

СОРАБОТНИЦИ

СНЕЖАНА НЕЛОСКА, дипл. инж. арх.
 МАЈА ЗАФИРОВСКА, дипл. инж. арх.,
 м-р ЈЕЛЕНА ГУЛИНАЦ, дипл. инж. арх.
 м-р ЕМИЛИЈА ЛЕЛИФАНОВСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ: БОЖО ИЛОСКИ		РАЗМЕР: P = 1 : 1000
Технички број: 85/2021	ДАТА:	ЛИСТ БРОЈ:



ГЕО ЛИС ДОО БИТОЛА
Друштво за геодетски работи, промер, трговија и услуги

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ
РАЗМЕР 1:3500

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА ДЕФИНИРАН ОПФАТ
ЗА КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

катастарска евиденција

коти на терен

положба на лице место

раб на река

правец на далековод

ограда

проектен опфат

индивидуален објект

помошен објект

деловен објект

времен објект

знак за припадност

шахта

канал

река

бетонски ел.столб

дрвен ел.столб

надземен ел.ормар

далековод

катастарска граница

г-р. Снежана Нелоска бр.10 - Битола
тел: +389 47 240 840
e-mail: geojia@gmail.com

ПРЕДМЕТ НА РАБОТА:
Урбанистички план со плански
решенија на инфраструктурни водови за
ко НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

geojia

ПРАБОТНИК: Горги Кимбаров д-р.инж.инж.

РАЗМЕР 1:3500

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ П=17.26 ха

ГРАНИЦА НА БЛОК

ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕБА

ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА

ОСКА НА СООБРАЌАНИЈА

ИНФРАСТРУКТУРА

КОЛОВОЗ

ТРОТОАР

НИВЕЛМАН ПОДОЛЖЕН

ВИСИНСКА КОТА

ТРАВОСТАНИЈА

ПЛАНИРАН ВОДОВОД

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ПЛАНИРАН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

15М+15М-30М ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ПОСТОЈЕН НАДЗЕМЕН ВОД ОД 400кв на МЕРСО

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ -ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА М=1:1000

ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН СО ПЛАНСКИ РЕШЕНИЈА НА СИТЕ КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

ПЛАНЕР ПОТПИСНИК:
ЕЛЕНА АНДРЕЈВА
д.и.в овластување 0 0413

СОРАБОТНИЦИ
СНЕЖАНА НЕЛОСКА, дипл. инж. арх.
МАЈА ЗАВЯВРСКА, дипл. инж. арх.
М-р ЕЛЕНА ГУЗИНА, дипл. инж. арх.
М-р ЕМИЛИЈА ПЕЛИФАНОВСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:
БОЖО ИЛОСКИ

РАЗМЕР:
P = 1 : 1000

Технички бр: 85/2021

ДАТА:
СКОПЈЕ, МАЈ, 2022

ЛИСТ БРОЈ:

ГЕО ЛИС ДОО БИТОЛА

Друштво за геодетски работи, премоер, трговија и услуги

СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1:3500

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА ДЕФНИИРАН ОПФАТ ЗА КО НОВАЦИ, НОВАЦИ-ВОНГРАД

катастарска евиденција

коти на терен

положба на лице место

раб на река

правец на далековод

отграда

проектен опфат

индивидуален објект

помошен објект

деловен објект

времен објект

знак за припадност

шахта

канал

река

бетонски сл.столб

дрвен сл.столб

надземен сл.ормар

далековод

катастарска граница

geotija

Ул. Св. Кирил бр.10 - Битола
Тел.: +389 (0) 240 040
Е-пошта: geotija@geotija.com
Проектант: Елена Андреева, дипломиран архитект

ПРЕДМЕТ НА РАБОТА:
Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија - КО НОВАЦИ - вон град - Општина Новаци - БИТОЛА

РАЗМЕР 1:3500

ЛЕГЕНДА:

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПАТ П-17.26 км

ГРАНИЦА НА БЛОК

Б1 НУМЕРАЦИЈА НА БЛОК

ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГП ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ГТГ ГРАДИНА НА ПАРЦЕЛА

ЕЛЕМЕНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА

ОСКА НА СООБРАЌАНИЦА

ПОВРШИНА ЗА ГРАБДА

КЛАСА НА НАМЕНА:

Д ЗЕЛЕНИЛО РЕКРЕАЦИЈА И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ

ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Г РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА

ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА

Е ГРАДБИ ОД НИСКОГРАДБА - ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ТРАФОСТАНИЦА

СООБРАЌАНИ ЛИНИИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ

ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА

Е ИНФРАСТРУКТУРА

КОЛОВОЗ

ТРОТОАР

НИВЕЛМАН ПОДОДЖЕН

ВИСОКА КОТА

ТРАФОСТАНИЦА

ПЛАНИРАН ВОДОВОД

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ

ПЛАНИРАН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

10М-10М-30М ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ПОСТОЈЕН НАДЗЕМЕН ВОД ОД 400М НА МЕРПО

БИЛАНСИ НА ПОКАЗАТЕЛИ

УПВНМ за изградба на објекти со намена Г2 - Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија КО НОВАЦИ - вон град - Општина Новаци - ПЛАНИРАНА			
Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	149374.00м²	86.54%	
Д1- ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08м²	1.6%	
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74м²	1.3%	
Е1 - СООБРАЌАНИ, ЛИНИИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ	16810.56м²	9.7%	
Е1.8 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА - ТРАФОСТАНИЦИ	466.16м²	0.3%	
Е3 - ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62м²	0.6%	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ НАМЕНИ	172608.16м²	100.0%	

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нумерација на блок	Нумерација на објект	Група на класи на намена	Основа класа на намена	Комплексни класи на намени на основната класа на намена	Површина на градежна парцела (м²)	Површина за грабда (м²)	Клест	Висина на хоризонтален венец	Равнина бруто површина (м²)	Процент на изграденост	Коэффициент на искористеност	Поповременост на парцел
1.1	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	15632.93м²	6000.00м²	П+1	10.00м	12000.00м²	38.4%	0.8	
1.2	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11035.93м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	45.3%	0.9	
1.3	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	9863.19м²	4500.00м²	П+1	10.00м	9000.00м²	45.7%	0.9	
1.4	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11391.54м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	43.9%	0.9	
1.5	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	2199.92м²	1000.00м²	П+1	10.00м	2000.00м²	45.5%	0.9	
1.6	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	4353.67м²	2000.00м²	П+1	10.00м	4000.00м²	45.9%	0.9	
1.7	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11795.38м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	42.4%	0.8	
1.8	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	5284.38м²	2500.00м²	П+1	10.00м	5000.00м²	47.3%	0.9	
1.9	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	6737.80м²	3000.00м²	П+1	10.00м	6000.00м²	44.5%	0.9	
1.10	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	9567.86м²	4500.00м²	П+1	10.00м	9000.00м²	47.0%	0.9	
1.11	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	10424.62м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	48.0%	1.0	
1.12	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11081.61м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	45.1%	0.9	
1.13	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11332.69м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	44.1%	0.9	
1.14	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	12031.57м²	6000.00м²	П+1	10.00м	12000.00м²	49.9%	1.0	
1.15	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	5247.87м²	2500.00м²	П+1	10.00м	5000.00м²	47.6%	1.0	
1.16	Г2	Г2	Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	Б1, Б2, Б4, Б2, Д1, Д2, Г3, Г4, Г5, max 49%	11403.05м²	5000.00м²	П+1	10.00м	10000.00м²	43.8%	0.9	
/	Д	Д1	ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	2790.08м²	/	/	/	/	/	/	/	/
/	Д	Д2	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	2170.74м²	/	/	/	/	/	/	/	/
/	Е1	Е1	СООБРАЌАНИ КОРИДОРИ	16810.56м²	/	/	/	/	/	/	/	/
1.17	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.33м²	19.25м²	П	4.00м	19.25м²	21.8%	0.22		
1.18	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	127.36м²	32.39м²	П	постројна	32.39м²	25.4%	0.25		
1.19	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	88.15м²	19.25м²	П	4.00м	19.25м²	21.8%	0.22		
1.20	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	81.47м²	19.25м²	П	4.00м	19.25м²	23.6%	0.24		
1.21	Е1.8	Е1.8	ТРАФОСТАНИЦА	80.88м²	19.25м²	П	4.00м	19.25м²	23.8%	0.24		
1.22	Е3	Е3	ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	996.62м²	677.22м²	П	4.00м	677.22м²	68.0%	0.68		
Вкупно					172608.16м²	67786.61м²	/	/	134786.61м²	39.27%	0.78	

* Контактните класи на намени на основната класа на намена кои се утврдуваат само при вклучување на градој кои стекнале правен статус согласно Законот за поставување со постројени изградени објекти

**Бројот се утврдува со проектната документација во зависност од потребите за градој и специфичните услови од изградбата на намената

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СИНТЕЗЕН ПЛАН

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА НОВАЦИ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛУКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НОВАЦИ - ВОН ГРАД ОПШТИНА НОВАЦИ

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СИНТЕЗЕН ПЛАН

ПЛАНИР ПОТПИСНИК:

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

Д.И.В. овластување 00413

СОРАБОТНИЦИ

ОЛЕГКАНА НЕКОСКА, дипл. инж. арх.

МАЈА ЗАКРИСКИСКА, дипл. инж. арх.

И.В. ЕЛЕНА ГИЛИНАЦ, дипл. инж. арх.

И.В. ЕЛИМИЛА ПЕРИЧАНСКА, дипл. инж. арх.

УПРАВИТЕЛ:

БОЖО ИЛИНСКИ

Д.И.В. 00413

ПРОВЕРИТЕЛ:

СКОПЈЕ, МАЈ 2022

ЛИСТ ЕРО:

РАЗМЕР:

Д - 1 : 1000